

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROCESSO 0		PROponente / Tomador 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA ANASTÁCIO DA SILVA MOTA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TRANSFERENCIA ESPECIAL	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO CERRITO /SC	BDI 1 29,63%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TRANSFERENCIA ESPECIAL									212.698,02	
1.			RUA ANASTÁCIO DA SILVA MOTA					-	212.698,02	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.111,40	
1.1.1.	Composição	003	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	886,04	1,20	BDI 1	1,56	1.382,22	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	225,00	BDI 1	291,67	729,18	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	74.565,75	
1.2.1.	Composição	001	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 400,0mm P/DRENAGEM, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO.	M	195,00	100,92	BDI 1	130,82	25.509,90	RA
1.2.2.	Composição	011	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2- DRENOS E FILTROS MM	M3	28,00	104,15	BDI 1	135,01	3.780,28	RA
1.2.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	94,60	27,83	BDI 1	36,08	3.413,17	RA
1.2.4.	Composição	002	CAIXA COLETORA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM BLOCOS.	UN	16,00	2.018,36	BDI 1	2.616,40	41.862,40	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	132.702,54	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	933,44	1,91	BDI 1	2,48	2.314,93	RA
1.3.2.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.733,76	2,08	BDI 1	2,70	10.081,15	RA
1.3.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	168,69	139,84	BDI 1	181,27	30.578,44	RA
1.3.4.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS EXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	886,04	62,01	BDI 1	80,38	71.219,90	RA
1.3.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	316,00	45,18	BDI 1	58,57	18.508,12	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	3.318,33	
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,60	20,98	BDI 1	27,20	288,32	RA
1.4.2.	Composição	007	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	361,74	BDI 1	468,92	468,92	RA
1.4.3.	Composição	008	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA OCTAGONAL LD=25CM	UN	1,00	491,32	BDI 1	636,90	636,90	RA
1.4.4.	Composição	009	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA CIRCULAR D=25CM	UN	2,00	480,93	BDI 1	623,43	1.246,86	RA
1.4.5.	Composição	010	PLACA DE ADVERTENCIA FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA QUADRADA LD= 30CM	UN	1,00	522,51	BDI 1	677,33	677,33	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROCESSO		PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO	RUA ANASTÁCIO DA SILVA MOTA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-22 (DES.)	TRANSFERENCIA ESPECIAL	SÃO JOSÉ DO CERRITO /SC	29,63%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
TRANSFERENCIA ESPECIAL									212.698,02

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOSÉ DO CERRITO /SC
Local

sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Nilson do Prado Rodrigues
CREA/CAU: 172357-5
ART/RRT: 0