

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

**SÃO JOSÉ DO  
CERRITO**



RECURSO PROPRIOS		CONTRATANTE 0 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE EVENTOS NA COMUNIDADE DE GOIABEIRA				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC	BDI 1 21,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									242.356,11	
1.			SALÃO GOIABEIRA					-	242.356,11	
1.1.			ADMINISTRATIVO					-	7.487,39	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	250,00	BDI 1	302,88	757,20	RA
1.1.2.	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	5,00	742,72	BDI 1	899,81	4.499,05	RA
1.1.3.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	1,44	1.278,91	BDI 1	1.549,40	2.231,14	RA
1.2.			FUNDAÇÃO					-	86.141,40	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	8	PILAR DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 25X30 CM H: 5,5 M, FIXADO 1,5M , BASE CONCRETADA, INSTALADO	UN	10,00	7.110,31	BDI 1	8.614,14	86.141,40	RA
1.3.			COBERTURA					-	69.053,02	
1.3.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	250,56	76,54	BDI 1	92,73	23.234,43	RA
1.3.2.	SINAPI	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	2.781,08	BDI 1	3.369,28	16.846,40	RA
1.3.3.	SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	250,56	73,56	BDI 1	89,12	22.329,91	RA
1.3.4.	SICRO	5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²	364,56	15,04	BDI 1	18,22	6.642,28	RA
1.4.			FECHAMENTO					-	36.778,20	
1.4.1.	SINAPI	103343	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	240,00	122,74	BDI 1	148,70	35.688,00	RA
1.4.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	60,00	15,00	BDI 1	18,17	1.090,20	RA
1.5.			ABERTURAS (JANELAS / PORTÃO)					-	42.896,10	
1.5.1.	DEINFRA	42688	Janela de alumínio anodizado (basculante)	M2	30,00	813,73	BDI 1	985,83	29.574,90	RA
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	14	PORTÃO BASCULANTE GALPÃO	M²	15,00	733,04	BDI 1	888,08	13.321,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)



RECURSO PROPRIOS		CONTRATANTE 0 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE EVENTOS NA COMUNIDADE DE GOIABEIRA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC	BDI 1 21,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									242.356,11

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0  
Local  
segunda-feira, 23 de outubro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RUAN CARLOS FERREIRA DE FREITAS  
CREA/CAU: 164346-9  
ART/RRT: 0

RECURSO  
←