



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>8</b>	<b>PILAR DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 25X30 CM H: 5,5 M, FIXADO 1,5M , BASE CONCRETADA, INSTALADO</b>	<b>UN</b>		<b>0,00</b>	<b>7.110,31</b>
SINAPI-I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,4125	0,00	512,52
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	22	0,00	250,00
SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10	0,00	17,60
SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,4	0,00	54,78
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	2	0,00	18,78
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2	0,00	27,04
SINAPI-I	378	ARMADOR (HORISTA)	H	2	0,00	27,04
SINAPI-I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	2	0,00	27,10
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1	0,00	198,35
SICRO	P9830	Montador	h	1	0,00	25,86
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	22,61
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	14	PORTÃO BASCULANTE GALPÃO	M²		0,00	733,04
SINAPI-I	37563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM	M2	1	0,00	703,51
SINAPI	88317	REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	H	0,53	0,00	31,98
SINAPI	88251	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53	0,00	23,76
		AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO

Data

UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.

Responsável Técnico:  
CREA/CAU: