

LEGENDA

DIVISA DO TERRENO COM A CALÇADA

ENTRADA DE GARAGEM

LINHA DA CALÇADA

SENTIDO DO ESCOAMENTO









BOCA DE LOBO NOVA

BOCA DE LOBO EXISTENTE

PT - POSTE


TUBULAÇÃO NOVA

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL  
ESCALA 1:300



PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO REDE PLUVIAL																						
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC																						
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA EUFRASIA																						
LOCALIZAÇÃO: PERÍMETRO URBANO																						
Trecho	Cota P. Inicial (m)	Cota P. Final (m)	Dist. (m)	I <sub>rua</sub> (%)	Tr (anos)	t <sub>esc</sub> superficial (min)	Y alturad'água meio fio	η rugosidade sarjeta	VS (m/s)	t <sub>esc</sub> sarjeta (min)	t <sub>conc.</sub> (min)	i (mm/min)	Áreas Bacias (m2)		C	Q <sub>sarj</sub> (m³/s)	I <sub>galeria</sub> adot. (%)	η rugosidad e galeria	D galeria (m)	D <sub>galeria</sub> adot (m)	Velocidade (m/s)	t <sub>esc</sub> galeria (min)
													Parcial	Acumulada								
01 a 02	891,050	890,330	12,59	5,72	10	15,00	7,5	0,015	2,126	0,10	15,10	0,070	1000	1000	0,5	0,006	5,72	0,015	0,1	0,4	0,046	4,520
02 a 04	890,330	888,960	34,20	4,01	10	15,00	7,5	0,015	1,780	0,32	15,32	0,070	1000	8000	0,5	0,047	4,01	0,015	0,2	0,4	0,371	1,535
03 a 04	889,400	888,960	11,23	3,92	10	15,00	7,5	0,015	1,760	0,11	15,11	0,070	1000	1000	0,5	0,006	3,92	0,015	0,1	0,4	0,046	4,032
04 a 05	888,960	887,730	32,80	3,75	10	15,00	7,5	0,015	1,722	0,32	15,32	0,070	1000	10000	0,5	0,058	3,75	0,015	0,2	0,4	0,464	1,178
05 a 06	887,730	887,400	10,37	3,18	10	15,00	7,5	0,015	1,586	0,11	15,11	0,070	1000	11000	0,5	0,064	3,18	0,015	0,2	0,4	0,511	0,338
AS CAIXAS TEM 1,20M																						

AS CAIXAS TEM 1,20M



DETALHE - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES  
ESCALA 1:30

AMURES

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

03

ASSESSORIA TÉCNICA

OBRA:

PROJETO:

Indiamara de Oliveira Ribeiro  
Eng. Civil - CREA N° 13.4548-3

PREFEITO:

José Dirceu da Silva

DESENHO:

Camila Sasso Nunes

Escala:

Indicada

DATA:

março/2024

Pavimentação da  
Rua Veneranda Eufrasia  
da Silva  
Pav. em Lajota Sextavada

Drenagem Pluvial  
Detalhes  
Ext: 127,00m