COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**2**	**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**M3**		**2,46**	**2,49**
SINAPI	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,009	273,52	276,77
Composição	**3**	**PLAFON LED 24W EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNIDADE**		**60,48**	**63,05**
Cotação	1	PLAFON LED 24W EMBUTIR	UNIDADE	1	35,96	35,96
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	41,55	46,02
Composição	**6**	**ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO 13,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNIDADE**		**163,92**	**164,56**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484	22,53	24,73
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536	31,93	35,32
Cotação	2	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO 13,5CM	UNIDADE	1	157,93	157,93
Composição	**8**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6X12X24CM (ESPESSURA 12CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA**	**M2**		**309,45**	**318,48**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,939	32,23	35,59
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,028	638,17	651,54
SINAPI-I	7260	TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)	UN	73,49	2,82	2,82

14/11/2025
Data

LEONARDO MARTINS:08320355990
Assinado de forma digital por LEONARDO MARTINS:08320355990
Dados: 2025.11.14 11:31:30 -03'00'

Responsável Técnico: Leonardo Martins
CREA/CAU: 155029-7

_