CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
502.051-59/20	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA VENERANDA EUFRASIA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA VENERANDA EUFRASIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,70%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**24,23%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
Data

INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906

Assinado de forma digital por INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
Dados: 2025.12.15 09:38:28 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3
ART/RRT: ART 9176545-6

CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**1**	**CAIXA COLETORA (1,20x1,20mx1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO**	**UNID.**		**1.578,70**	**1.654,69**
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	4,26	7,17	7,17
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,072	22,20	22,20
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,67	160,00	160,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	248,6	0,80	0,80
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,33	111,91	111,91
SINAPI-I	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	0,13	54,44	54,44
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,31	66,10	66,10
SINAPI-I	25070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	77	5,07	5,07
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	31,96	35,29
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,96	33,73	37,29
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,21	32,23	35,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,21	22,53	24,73
SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1	31,50	31,50
Composição	**3**	**SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE**	**M2**		**4,30**	**4,66**
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,03	22,62	22,62
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	14,49	15,94
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	22,21	24,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	22,53	24,73
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	23,75	26,33
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001	88,73	92,32
Composição	**4**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UNID.**		**11.503,44**	**12.830,58**
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72	116,87	130,59
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90	34,32	38,09
Composição	**5**	**MOBILIZAÇÃO**	**unidade**		**1.257,76**	**1.283,68**
SICRO	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	tkm	1,41	0,72	0,72
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2	229,88	233,13
SINAPI	89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2	78,50	81,75
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2	158,58	161,81
SINAPI	73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	2	161,41	164,64
Composição	**6**	**DESMOBILIZAÇÃO**	**unidade**		**1.257,76**	**1.283,68**
SICRO	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	tkm	1,41	0,72	0,72
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2	229,88	233,13
SINAPI	89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2	78,50	81,75
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2	158,58	161,81
SINAPI	73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	2	161,41	164,64
Composição	**7**	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVAD, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 8CM**	**m²**		**93,79**	**94,72**
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0804	0,46	0,46
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	10,10	10,10
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0787	0,78	0,78
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	10,66	10,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1683	22,53	24,73
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1683	31,96	35,29
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0566	105,71	105,71
SINAPI-I	712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	1,0038	69,09	69,09
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	160,00	160,00

12/12/2025
Data

INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906

Assinado de forma digital por INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
Dados: 2025.12.15 09:38:41 -03'00'

Responsável Técnico: Indiamara de Oliveira Ribeiro
CREA/CAU: 13.4548-3

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
502.051-59/20	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA									**373.228,35**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA**					**-**	**373.228,35**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**15.939,43**	
1.1.1.	Composição	4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	12.830,58	BDI 1	15.939,43	15.939,43	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**10.094,26**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	468,19	BDI 1	581,63	2.617,34	RA
1.2.2.	Composição	3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.291,35	4,66	BDI 1	5,79	7.476,92	RA
1.3.			**CANTEIRO DE OBRA**					**-**	**4.312,35**	
1.3.1.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	847,50	BDI 1	1.052,85	4.211,40	RA
1.3.2.	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	67,75	1,20	BDI 1	1,49	100,95	RA
1.4.			**MOBILIZAÇÃO**					**-**	**1.594,72**	
1.4.1.	Composição	5	MOBILIZAÇÃO	unidade	1,00	1.283,68	BDI 1	1.594,72	1.594,72	RA
1.5.			**DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**1.594,72**	
1.5.1.	Composição	6	DESMOBILIZAÇÃO	unidade	1,00	1.283,68	BDI 1	1.594,72	1.594,72	RA
1.6.			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**-**	**14.007,56**	
1.6.1.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	558,07	15,60	BDI 1	19,38	10.815,40	RA
1.6.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.116,14	2,30	BDI 1	2,86	3.192,16	RA
1.7.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**35.667,73**	
1.7.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	129,04	7,46	BDI 1	9,27	1.196,20	RA
1.7.2.	SICRO	2003859	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	m³	10,72	67,71	BDI 1	84,12	901,77	RA
1.7.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	428,80	0,93	BDI 1	1,16	497,41	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
502.051-59/20	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA									**373.228,35**	
1.7.4.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	120,00	91,15	BDI 1	113,24	13.588,80	RA
1.7.5.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.272,00	0,95	BDI 1	1,18	1.500,96	RA
1.7.6.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	91,20	13,57	BDI 1	16,86	1.537,63	RA
1.7.7.	Composição	1	CAIXA COLETORA (1,20x1,20mx1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UNID.	8,00	1.654,69	BDI 1	2.055,62	16.444,96	RA
1.8.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**195.224,00**	
1.8.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	896,20	3,06	BDI 1	3,80	3.405,56	RA
1.8.2.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	179,24	175,84	BDI 1	218,45	39.154,98	RA
1.8.3.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	134,43	194,63	BDI 1	241,79	32.503,83	RA
1.8.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.546,80	0,93	BDI 1	1,16	14.554,29	RA
1.8.5.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	896,20	89,38	BDI 1	111,04	99.514,05	RA
1.8.6.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.162,11	0,95	BDI 1	1,18	6.091,29	RA
1.9.			**MEIO FIO**					**-**	**15.420,00**	
1.9.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	240,00	47,92	BDI 1	59,53	14.287,20	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
502.051-59/20	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA									**373.228,35**	
1.9.2.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	960,00	0,95	BDI 1	1,18	1.132,80	RA
1.10.			**PASSEIOS**					**-**	**64.700,93**	
1.10.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	270,00	47,92	BDI 1	59,53	16.073,10	RA
1.10.2.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.080,00	0,95	BDI 1	1,18	1.274,40	RA
1.10.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	395,15	3,06	BDI 1	3,80	1.501,57	RA
1.10.4.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	17,78	194,63	BDI 1	241,79	4.299,03	RA
1.10.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	711,27	0,93	BDI 1	1,16	825,07	RA
1.10.6.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	298,68	85,19	BDI 1	105,83	31.609,30	RA
1.10.7.	Composição	7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVAD, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 8CM	m²	56,95	94,72	BDI 1	117,67	6.701,31	RA
1.10.8.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.048,43	0,95	BDI 1	1,18	2.417,15	RA
1.11.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**14.672,65**	
1.11.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	260,24	BDI 1	323,30	1.939,80	RA
1.11.2.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	260,28	BDI 1	323,35	1.293,40	RA
1.11.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	132,00	BDI 1	163,98	327,96	RA
1.11.4.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	9,00	452,35	BDI 1	561,95	5.057,55	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
502.051-59/20	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA									**373.228,35**	
1.11.5.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	128,56	32,20	BDI 1	40,00	5.142,40	RA
1.11.6.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	106,24	6,91	BDI 1	8,58	911,54	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Declaro que os encargos sociais e relativos a mão de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 09/2025 e SICRO 01/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
Data

INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906

Assinado de forma digital por INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
Dados: 2025.12.15 09:38:56 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3
ART/RRT: ART 9176545-6

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA	0	502.051-59/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA				
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA**		**-**	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	1 unidade
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	3,00m x 1,50m = 4,5m²
1.2.2.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.291,35	- 896,20m² pista + 395,15m² área de passeios = 1.291,35m²
1.3.	CANTEIRO DE OBRA		-	
1.3.1.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	04 meses
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	67,75	2,5T x 27,10km = 67,75 TxKm
1.4.	MOBILIZAÇÃO		-	
1.4.1.	MOBILIZAÇÃO	unidade	1,00	1,00
1.5.	DESMOBILIZAÇÃO		-	
1.5.1.	DESMOBILIZAÇÃO	unidade	1,00	1,00
1.6.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-	
1.6.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	558,07	- 614,06m² - 55,99m = 558,07m³
1.6.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.116,14	- 558,07m³ x 2km = 1.116,14 m³xKm
1.7.	DRENAGEM PLUVIAL		-	
1.7.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	129,04	- 120,00m x 0,80m x 1,20m = 115,20m³ + (1,2m x 1,2m x 1,2m)= 1,73 x 08 = 13,84m³
1.7.2.	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	m³	10,72	- 120,00m x 0,80m x 0,10m = 9,60m³ + (1,2m x 1,2m x 0,1m)= 0,14 x 08= 1,12m³
1.7.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	428,80	- 10,72m³ x 40,00km = 428,80 m³xkm
1.7.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	120,00	- 120,00m

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	**FRENTES DE OBRA:**	RUA VENERANDA EUFRASIA	
Nº	**Agrupador de Eventos**	**1**	**2**
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	**357.288,92**	
1.Adı	*Administração Local*	1,00	
2.Ser	*Serviços Preliminares*	4,50	
2.Ser	*Serviços Preliminares*	1.291,35	
3.Cai	*Canteiro de Obra*	4,00	
3.Cai	*Canteiro de Obra*	67,75	
4.Mo	*Mobilização*	1,00	
5.Des	*Desmobilização*	1,00	
6.Mo	*Movimentação de Terra*	558,07	
6.Mo	*Movimentação de Terra*	1.116,14	
7.Dre	*Drenagem Pluvial Inicial*	129,04	
7. Dr	*Drenagem Pluvial Inicial*	10,72	
7.Dre	*Drenagem Pluvial Inicial*	428,80	
7.Dre	*Drenagem Pluvial Inicial*	120,00	

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA	0	502.051-59/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	FRENTES DE OBRA: Agrupador de Eventos	RUA VENERANDA EUFRASIA 1	2
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**357.288,92**	
1.7.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.272,00	- 120,00m x 0,265T (peso da Txm) = 31,80T x 40,00km = 1.272,00 TxKm	7.Dre	*Drenagem Pluvial Inicial*	1.272,00	
1.7.6.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	91,20	- 120,00m x 0,40m x 1,20m = 57,60m³ + - 120,00m x 0,40m x 0,70m = 33,60m³	8. Dr	*Drenagem Pluvial Final*	91,20	
1.7.7.	CAIXA COLETORA (1,20x1,20mx1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UNID.	8,00	- 8 caixas	8.Dre	*Drenagem Pluvial Final*	8,00	
1.8.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	896,20	- 896,20m²	10. P	*Pavimentação Final*	896,20	
1.8.2.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	179,24	- 896,20m² x 0,20 m = 179,24m³	10.Pa	*Pavimentação Final*	179,24	
1.8.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	134,43	- 896,20m² x 0,15 m = 134,43m³	10.Pa	*Pavimentação Final*	134,43	
1.8.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.546,80	- 313,67m³ x 40,00km = 12.546,80m³xkm	10.Pa	*Pavimentação Final*	12.546,80	
1.8.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	896,20	- 896,20m²	11.Pa	*Meio Fio*	896,20	
1.8.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.162,11	- 896,20m² x 0,144T (peso da Txm²)= 129,05T x 40,00km = 5.162,11 TxKm	11.Pa	*Meio Fio*	5.162,11	
1.9.	MEIO FIO		-					
1.9.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	240,00	- 240,00m	9.Me	*Pavimentação Inicial*	240,00	
1.9.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	960,00	- 240,00m x 0,10T(peso da TxM)= 24,00T x 40,00km = 960,00 TxKm	9.Me	*Pavimentação Inicial*	960,00	
1.10.	PASSEIOS		-					
1.10.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	270,00	- 270,00m	12.Pa	*Passeios Inicial*	270,00	
1.10.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.080,00	- 270,00m x 0,10T (peso da Txm²)= 27,00T x 40,0Km = 1.080,00 TxKm	12.Pa	*Passeios Inicial*	1.080,00	

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA	0	502.051-59/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	FRENTES DE OBRA: Agrupador de Eventos	RUA VENERANDA EUFRASIA 1	2
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**357.288,92**	
1.10.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	395,15	- 395,15m²	12.P	*Passeios Inicial*	395,15	
1.10.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	17,78	- 355,63m² x 0,05m = 17,78m³	12.P	*Passeios Inicial*	17,78	
1.10.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	711,27	- 17,78m³ x 40,00km= 711,27 m³xkm	12.P	*Passeios Inicial*	711,27	
1.10.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	298,68	- 355,63m² - 56,95m² (piso tátil) = 298,68m²	13.P	*Passeios Final*	298,68	
1.10.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVAD, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 8CM	m²	56,95	- Direcional: 43,80m² + - Alerta: 13,15m²	13.P	*Passeios Final*	56,95	
1.10.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.048,43	- 355,63m² x 0,144T (peso da Txm²) 51,21T x 40,00km = 2.048,43	13.P	*Passeios Final*	2.048,43	
1.11.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-					
1.11.1.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	06 placas	14. S	*Sinalização*	6,00	
1.11.2.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	04 placas	14. S	*Sinalização*	4,00	
1.11.3.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	02 placas	14.Si	*Sinalização*	2,00	
1.11.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	9,00	09 suportes	14. S	*Sinalização*	9,00	
1.11.5.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	128,56	51,59m² (faixa de pedrestre) + 7,67m² (cetas) + 69,30m² (meio fio)	14.Si	*Sinalização*	128,56	
1.11.6.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	106,24	106,24m	14.Si	*Sinalização*	106,24	

INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906

Assinado de forma digital por INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
Dados: 2025.12.15 09:39:10 -03'00'

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3
ART/RRT: ART 9176545-6

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
502.051-59/20	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERAND	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVA**	**373.228,35**	% Período:	4,48%	14,35%	29,40%	51,77%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.939,43	% Período:	4,48%	14,35%	29,40%	51,77%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.094,26	% Período:	100,00%											
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	4.312,35	% Período:	100,00%											
1.4.	MOBILIZAÇÃO	1.594,72	% Período:	100,00%											
1.5.	DESMOBILIZAÇÃO	1.594,72	% Período:		100,00%										
1.6.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	14.007,56	% Período:		100,00%										
1.7.	DRENAGEM PLUVIAL	35.667,73	% Período:		100,00%										
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	195.224,00	% Período:			45,91%	54,09%								
1.9.	MEIO FIO	15.420,00	% Período:			100,00%									
1.10.	PASSEIOS	64.700,93	% Período:				100,00%								
1.11.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	14.672,65	% Período:				100,00%								

Total: R$ 373.228,35

Período:	%:	4,48%	14,35%	29,40%	51,77%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	16.715,18	53.557,28	109.724,66	193.231,23									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**16.715,18**	**53.557,28**	**109.724,66**	**193.231,23**									
Acumulado:	%:	4,48%	18,83%	48,23%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	16.715,18	70.272,46	179.997,12	373.228,35									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**16.715,18**	**70.272,46**	**179.997,12**	**373.228,35**									
	Administração Local:	4,48%	18,83%	48,23%	100,00%									

INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906

Assinado de forma digital por INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
Dados: 2025.12.15 09:39:20 -03'00'

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3
ART/RRT: ART 9176545-6

CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO	502.051-59/20	0	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA VENERANDA EUFRASIA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	Serviços Preliminares	1																								
3	Canteiro de Obra	1																								
4	Mobilização	1																								
5	Desmobilização	2																								
6	Movimentação de Terra	2																								
7	Drenagem Pluvial Inicial	2																								
8	Drenagem Pluvial Final	2																								
9	Pavimentação Inicial	3																								
10	Pavimentação Final	3																								
11	Meio Fio	4																								
12	Passeios Inicial	4																								
13	Passeios Final	4																								
14	Sinalização	4																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	4,48%	14,35%	29,40%	51,77%
	R$	16.715,18	53.557,28	109.724,66	193.231,23
Acumulado	%	4,48%	18,83%	48,23%	100,00%
	R$	16.715,18	70.272,46	179.997,12	373.228,35
Administração Local	%	4,48%	18,83%	48,23%	100,00%

INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906

Assinado de forma digital por INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
Dados: 2025.12.15 09:39:30 -03'00'

SÃO JOS
Local

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3
ART/RRT: ART 9176545-6

CAIXA

AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA	502.051-59/20	0

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

FILTRO

				13
				RUA VENERANDA EUFRASIA
Nº do Evento	**Título do Evento**		**Valor Total dos Eventos (R$)**	**1**
		Total:	**373.228,35**	**373.228,35**
1	Administração Local		15.939,43	15.939,43
2	Serviços Preliminares		10.094,26	10.094,26
3	Canteiro de Obra		4.312,35	4.312,35
4	Mobilização		1.594,72	1.594,72
5	Desmobilização		1.594,72	1.594,72
6	Movimentação de Terra		14.007,56	14.007,56
7	Drenagem Pluvial Inicial		17.685,14	17.685,14
8	Drenagem Pluvial Final		17.982,59	17.982,59
9	Pavimentação Inicial		15.420,00	15.420,00
10	Pavimentação Final		89.618,66	89.618,66
11	Meio Fio		105.605,34	105.605,34
12	Passeios Inicial		23.973,17	23.973,17
13	Passeios Final		40.727,76	40.727,76
14	Sinalização		14.672,65	14.672,65

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
Data

INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906

Assinado de forma digital por INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
Dados: 2025.12.15 09:39:43 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3
ART/RRT: ART 9176545-6

CAIXA **QCI - Quadro de Composição do Investimento**

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R$):		
502.051-59/20	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			**RECURSO**	0,00	373.228,35	373.228,35
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA			OGU			

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VENERANDA EUFRASIA	Em Análise	1.291,35	m²	LOTE 1	-	373.228,35	-	373.228,35
							TOTAL	**-** (0,00%)	**373.228,35** (100,00%)	**-** (0,00%)	**373.228,35** (100,00%)

Observações:

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
Data

Representante Tomador
Nome: TAINARA BARBOSA RAITZ
Cargo: PREFEITA

INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906

Assinado de forma digital por INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
Dados: 2025.12.15 09:39:54 -03'00'