CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA**					**-**	**2.616.491,81**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**173.377,56**	
1.1.0.1.	Composição	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	MÊS	12,00	11.876,80	BDI 1	14.448,13	173.377,56	RA
1.2.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**109.205,68**	
1.2.0.1.	Composição	COMP-03	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVENIZADO FIXADA E INSTALADA	UN	2,00	1.504,60	BDI 1	1.830,35	3.660,70	RA
1.2.0.2.	Cotação	COT-58	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	12,00	535,21	BDI 1	651,08	7.812,96	RA
1.2.0.3.	Cotação	COT-59	ALUGUEL DE CONTAINER-ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO 6,00x2,40M	MÊS	12,00	800,00	BDI 1	973,20	11.678,40	RA
1.2.0.4.	Cotação	COT-60	ALUGUEL DE CONTAINER-REFEITÓRIO SEM BANHEIRO 6,00x2,40M EQUIPADO COM 1 AR CONDICIONADO E MESA PARA 12 PESSOAS	MÊS	12,00	1.800,00	BDI 1	2.189,70	26.276,40	RA
1.2.0.5.	Composição	COMP-04	LOCAÇÃO CONVECIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEADAS A CADA 2 METROS	M	131,46	55,35	BDI 1	67,33	8.851,20	RA
1.2.0.6.	Composição	COMP-01	TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM E TABUAS DE PINUS PARA ESTRUTURA	M2	320,00	60,81	BDI 1	73,98	23.673,60	RA
1.2.0.7.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	189,36	BDI 1	230,36	230,36	RA
1.2.0.8.	SINAPI	104998	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	823,31	BDI 1	1.001,56	1.001,56	RA
1.2.0.9.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	153,76	BDI 1	187,05	187,05	RA
1.2.0.10.	SINAPI	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.524,47	BDI 1	3.071,02	3.071,02	RA
1.2.0.11.	Cotação	COT-61	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	2.231,15	BDI 1	2.714,19	2.714,19	RA
1.2.0.12.	Cotação	COT-70	REMUNERAÇÃO DE RISCO - REGIME DE CONTRATAÇÃO SEMI INTEGRADA, CONFORME LEI 14.133/2021, INCIDENTE SOBRE A PARCELA ESTRUTURAL DA OBRA (5%)	Vb	1,00	16.480,26	BDI 1	20.048,24	20.048,24	RA
1.3.			**PREPARAÇÃO DO TERRENO**					**-**	**12.640,78**	
1.3.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.300,00	0,75	BDI 1	0,91	1.183,00	RA
1.3.0.2.	SINAPI	101136	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	403,40	15,08	BDI 1	18,34	7.398,36	RA
1.3.0.3.	Composição	COMP-37	REATERRO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	141,05	23,66	BDI 1	28,78	4.059,42	RA
1.4.			**CONTENÇÕES**					**-**	**23.012,97**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.4.0.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	25,71	48,57	BDI 1	59,09	1.519,20	RA
1.4.0.2.	Composição	COMP-36	MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA Y=22KN/M3	M3	27,64	528,62	BDI 1	643,07	17.774,45	RA
1.4.0.3.	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	44,55	56,33	BDI 1	68,53	3.053,01	RA
1.4.0.4.	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	291,04	BDI 1	354,05	354,05	RA
1.4.0.5.	Composição	COMP-37	REATERRO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	10,85	23,66	BDI 1	28,78	312,26	RA
1.5.			**FUNDAÇÕES**					**-**	**111.734,30**	
1.5.1.			**FUNDAÇÃO EM ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA**					**-**	**63.081,62**	
1.5.1.1.	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	294,00	158,75	BDI 1	193,12	56.777,28	RA
1.5.1.2.	Composição	PROPRIA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	3.702,16	BDI 1	4.503,68	4.503,68	RA
1.5.1.3.	Composição	COMP-38	SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA E LANÇAMENTO	M3	20,80	71,16	BDI 1	86,57	1.800,66	RA
1.5.2.			**BLOCO DE COROAMENTO E ARRANQUE DOS PILARES**					**-**	**48.652,68**	
1.5.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	15,98	45,86	BDI 1	55,79	891,52	RA
1.5.2.2.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	65,00	21,11	BDI 1	25,68	1.669,20	RA
1.5.2.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	21,14	48,57	BDI 1	59,09	1.249,16	RA
1.5.2.4.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	120,80	90,04	BDI 1	109,53	13.231,22	RA
1.5.2.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	319,48	22,53	BDI 1	27,41	8.756,95	RA
1.5.2.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,80	19,72	BDI 1	23,99	235,10	RA
1.5.2.7.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,80	17,33	BDI 1	21,08	311,98	RA
1.5.2.8.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	243,80	14,92	BDI 1	18,15	4.424,97	RA
1.5.2.9.	SINAPI	104107	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85,70	11,24	BDI 1	13,67	1.171,52	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.5.2.10.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	15,90	863,96	BDI 1	1.051,01	16.711,06	RA
1.6.			**ELEMENTOS ESTRUTURAIS**					**-**	**246.204,35**	
1.6.1.			**VIGAS CASA DE MÁQUINAS**					**-**	**6.016,62**	
1.6.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,36	126,20	BDI 1	153,52	362,31	RA
1.6.1.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	22,74	77,25	BDI 1	93,97	2.136,88	RA
1.6.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,40	15,22	BDI 1	18,52	525,97	RA
1.6.1.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,90	12,71	BDI 1	15,46	338,57	RA
1.6.1.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,60	11,18	BDI 1	13,60	728,96	RA
1.6.1.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,55	863,96	BDI 1	1.051,01	1.629,07	RA
1.6.1.7.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,92	35,03	BDI 1	42,61	294,86	RA
1.6.2.			**VIGAS TÉRREO NÍVEL 0CM**					**-**	**80.143,01**	
1.6.2.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	8,51	63,65	BDI 1	77,43	658,93	RA
1.6.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	293,90	77,25	BDI 1	93,97	27.617,78	RA
1.6.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300,50	15,22	BDI 1	18,52	5.565,26	RA
1.6.2.4.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,10	13,89	BDI 1	16,90	407,29	RA
1.6.2.5.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	132,80	12,71	BDI 1	15,46	2.053,09	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.6.2.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	397,20	11,18	BDI 1	13,60	5.401,92	RA
1.6.2.7.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	616,80	9,30	BDI 1	11,31	6.976,01	RA
1.6.2.8.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	21,07	863,96	BDI 1	1.051,01	22.144,78	RA
1.6.2.9.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	218,68	35,03	BDI 1	42,61	9.317,95	RA
1.6.3.			**VIGAS COBERTURA NÍVEL 350CM**					**-**	**83.780,37**	
1.6.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	369,07	77,25	BDI 1	93,97	34.681,51	RA
1.6.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	380,50	15,22	BDI 1	18,52	7.046,86	RA
1.6.3.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,00	13,89	BDI 1	16,90	1.132,30	RA
1.6.3.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	182,10	12,71	BDI 1	15,46	2.815,27	RA
1.6.3.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	699,10	11,18	BDI 1	13,60	9.507,76	RA
1.6.3.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	391,90	9,30	BDI 1	11,31	4.432,39	RA
1.6.3.7.	Composição	COMP-07	CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	24,96	795,82	BDI 1	968,12	24.164,28	RA
1.6.4.			**VIGAS RESERVATÓRIO NÍVEL 470CM**					**-**	**2.889,09**	
1.6.4.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	13,55	77,25	BDI 1	93,97	1.273,29	RA
1.6.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,50	15,22	BDI 1	18,52	305,58	RA
1.6.4.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,40	12,71	BDI 1	15,46	516,36	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.6.4.4.	Composição	COMP-07	CONCRETAGEM DE VIGA FCK=30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,82	795,82	BDI 1	968,12	793,86	RA
1.6.5.			**PRUMADA GERAL - PILARES**					**-**	**65.464,51**	
1.6.5.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	253,25	99,12	BDI 1	120,58	30.536,89	RA
1.6.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	419,40	15,22	BDI 1	18,52	7.767,29	RA
1.6.5.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	698,70	11,18	BDI 1	13,60	9.502,32	RA
1.6.5.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	287,20	9,30	BDI 1	11,31	3.248,23	RA
1.6.5.5.	Composição	COMP-08	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	15,40	769,17	BDI 1	935,70	14.409,78	RA
1.6.6.			**TRAVAMENTO PLATIBANDA**					**-**	**7.910,75**	
1.6.6.1.	SINAPI	92518	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	13,92	61,29	BDI 1	74,56	1.037,88	RA
1.6.6.2.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,52	10,62	BDI 1	12,92	1.479,60	RA
1.6.6.3.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,56	14,48	BDI 1	17,61	432,50	RA
1.6.6.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,72	863,96	BDI 1	1.051,01	4.960,77	RA
1.7.			**ESTRUTURA LAJES**					**-**	**66.702,19**	
1.7.1.			**LAJE TÉRREO**					**-**	**30.903,06**	
1.7.1.1.	SINAPI	92518	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	97,07	61,29	BDI 1	74,56	7.237,54	RA
1.7.1.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	233,60	14,48	BDI 1	17,61	4.113,70	RA
1.7.1.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85,30	13,20	BDI 1	16,06	1.369,92	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.7.1.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	182,00	12,09	BDI 1	14,71	2.677,22	RA
1.7.1.5.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	213,20	10,62	BDI 1	12,92	2.754,54	RA
1.7.1.6.	Composição	COMP-07	CONCRETAGEM DE VIGA FCK=30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	13,17	795,82	BDI 1	968,12	12.750,14	RA
1.7.2.			**IMPERMEABILIZAÇÃO VESTIÁRIOS**					**-**	**556,06**	
1.7.2.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	13,05	35,03	BDI 1	42,61	556,06	RA
1.7.3.			**LAJES NÍVEL 350**					**-**	**35.243,07**	
1.7.3.1.	SINAPI	92518	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,02	61,29	BDI 1	74,56	1.716,37	RA
1.7.3.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	422,00	14,48	BDI 1	17,61	7.431,42	RA
1.7.3.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,80	13,20	BDI 1	16,06	655,25	RA
1.7.3.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,60	12,09	BDI 1	14,71	1.685,77	RA
1.7.3.5.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,10	10,62	BDI 1	12,92	52,97	RA
1.7.3.6.	Composição	COMP-07	CONCRETAGEM DE VIGA FCK=30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,11	795,82	BDI 1	968,12	5.915,21	RA
1.7.3.7.	Composição	COMP-39	LAJE TRELIÇADA PRE-MOLDADA TRELIÇADA (LAJOTAS+VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	80,36	181,94	BDI 1	221,33	17.786,08	RA
1.8.			**ESTRUTURAL PISCINA**					**-**	**151.168,77**	
1.8.0.1.	Cotação	COT-68	PROJETO PISCINA DE CONCRETO ARMADO COM RAMPA E DESNÍVEIS, INCLUSIVE ART	M2	136,00	11,60	BDI 1	14,11	1.918,96	RA
1.8.0.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	136,00	0,85	BDI 1	1,03	140,08	RA
1.8.0.3.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,80	483,54	BDI 1	588,23	3.999,96	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.8.0.4.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	154,94	53,97	BDI 1	65,65	10.171,81	RA
1.8.0.5.	SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	2.376,10	18,59	BDI 1	22,61	53.723,62	RA
1.8.0.6.	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	149,80	16,06	BDI 1	19,54	2.927,09	RA
1.8.0.7.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	398,30	12,91	BDI 1	15,71	6.257,29	RA
1.8.0.8.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	149,90	18,66	BDI 1	22,70	3.402,73	RA
1.8.0.9.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	36,45	756,08	BDI 1	919,77	33.525,62	RA
1.8.0.10.	Composição	COMP-19	ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA BASE DE RAMPAS E ACESSOS.	M2	23,90	90,57	BDI 1	110,18	2.633,30	RA
1.8.0.11.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	15,97	142,74	BDI 1	173,64	2.773,03	RA
1.8.0.12.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	1,94	1.241,98	BDI 1	1.510,87	2.931,09	RA
1.8.0.13.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	39,43	16,27	BDI 1	19,79	780,32	RA
1.8.0.14.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	29,86	715,32	BDI 1	870,19	25.983,87	RA
1.9.			**ALVENARIAS**					**-**	**132.678,55**	
1.9.1.			**EMBASAMENTO**					**-**	**17.842,45**	
1.9.1.1.	Composição	COMP-07	CONCRETAGEM DE VIGA FCK=30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,10	795,82	BDI 1	968,12	1.064,93	RA
1.9.1.2.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	16,31	13,50	BDI 1	16,42	267,81	RA
1.9.1.3.	SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	37,54	141,28	BDI 1	171,87	6.452,00	RA
1.9.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,63	17,33	BDI 1	21,08	624,60	RA
1.9.1.5.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	5,07	1.241,98	BDI 1	1.510,87	7.660,11	RA
1.9.1.6.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	41,61	35,03	BDI 1	42,61	1.773,00	RA
1.9.2.			**VEDAÇÃO**					**-**	**106.809,71**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.9.2.1.	SINAPI	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	266,16	115,72	BDI 1	140,77	37.467,34	RA
1.9.2.2.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	480,50	101,08	BDI 1	122,96	59.082,28	RA
1.9.2.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	24,10	105,19	BDI 1	127,96	3.083,84	RA
1.9.2.4.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	25,10	76,95	BDI 1	93,61	2.349,61	RA
1.9.2.5.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	14,40	67,59	BDI 1	82,22	1.183,97	RA
1.9.2.6.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	208,51	14,36	BDI 1	17,47	3.642,67	RA
1.9.3.			**VEDAÇÃO SALA PICS**					**-**	**8.026,39**	
1.9.3.1.	Composição	COMP-33	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL COM VERMICULITA EXPANDIDA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO NA SALA DE PICS	M2	42,86	153,94	BDI 1	187,27	8.026,39	RA
1.10.			**REVETIMENTOS**					**-**	**116.438,77**	
1.10.0.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.748,23	8,63	BDI 1	10,50	18.356,42	RA
1.10.0.2.	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.607,91	39,73	BDI 1	48,33	77.710,29	RA
1.10.0.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	141,63	26,86	BDI 1	32,68	4.628,47	RA
1.10.0.4.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	141,63	91,38	BDI 1	111,16	15.743,59	RA
1.11.			**REVESTIMENTOS PISCINA**					**-**	**113.525,35**	
1.11.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	86,61	5,55	BDI 1	6,75	584,62	RA
1.11.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	86,61	65,48	BDI 1	79,66	6.899,35	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.11.0.3.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	113,25	64,30	BDI 1	78,22	8.858,42	RA
1.11.0.4.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	79,08	35,03	BDI 1	42,61	3.369,60	RA
1.11.0.5.	Composição	COMP-26	ASSENTAMENTO DA PASTILHA E REJUNTAMENTO MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M2	183,15	411,75	BDI 1	500,89	91.738,00	RA
1.11.0.6.	Composição	COMP-27	ASSENTAMENTO DA PEDRA SÃO TOMÉ PARA BORDA DE PISCINA MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M2	9,92	171,98	BDI 1	209,21	2.075,36	RA
1.12.			**PISOS**					**-**	**187.116,06**	
1.12.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	21,62	244,40	BDI 1	297,31	6.427,84	RA
1.12.0.2.	Composição	COMP-40	PISO DE CONCRETO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL E= 10CM COM UTILZAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-196	M2	432,44	128,31	BDI 1	156,09	67.499,56	RA
1.12.0.3.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	118,00	106,76	BDI 1	129,87	15.324,66	RA
1.12.0.4.	Composição	COMP-25	ASSENTAMENTO DO PISO E RODAPÉ DA PEDRA SÃO TOMÉ INCLUSO MÃO DE OBRA	M2	280,70	229,82	BDI 1	279,58	78.478,11	RA
1.12.0.5.	Composição	COMP-09	PISO VINILICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, COR AMADEIRADO CARVALHO, PADRÃO LISO, ESPESSURRA 3,2MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	135,00	92,11	BDI 1	112,05	15.126,75	RA
1.12.0.6.	Composição	COMP-12	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO FRISADO (10CM X 15MM X 2,20M)	M	94,00	37,25	BDI 1	45,31	4.259,14	RA
1.13.			**COBERTURA**					**-**	**155.306,38**	
1.13.1.			**CLARABÓIA**					**-**	**439,29**	
1.13.1.1.	SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	5,40	66,87	BDI 1	81,35	439,29	RA
1.13.2.			**TELHADO**					**-**	**154.867,09**	
1.13.2.1.	Cotação	COT-69	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE ART	M2	707,00	11,60	BDI 2	12,89	9.113,23	RA
1.13.2.2.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	8,00	2.286,69	BDI 1	2.781,76	22.254,08	RA
1.13.2.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	756,97	51,91	BDI 1	63,15	47.802,66	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.13.2.4.	Composição	COMP-41	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRA DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	54,00	15,86	BDI 1	19,29	1.041,66	RA
1.13.2.5.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	756,97	68,09	BDI 1	82,83	62.699,83	RA
1.13.2.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	82,68	48,83	BDI 1	59,40	4.911,19	RA
1.13.2.7.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,92	82,82	BDI 1	100,75	7.044,44	RA
1.14.			**FORROS**					**-**	**72.516,25**	
1.14.0.1.	Composição	COMP-29	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS.	M2	544,00	78,28	BDI 1	95,23	51.805,12	RA
1.14.0.2.	Composição	COMP-30	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	280,45	14,03	BDI 1	17,07	4.787,28	RA
1.14.0.3.	Composição	COMP-10	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR NOGUEIRA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_09/2020	M2	105,43	113,23	BDI 1	137,74	14.521,93	RA
1.14.0.4.	Composição	COMP-11	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC, NOGUEIRA AMADEIRADO	M	61,65	18,69	BDI 1	22,74	1.401,92	RA
1.15.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**104.754,53**	
1.15.1.			**ELETRODUTOS**					**-**	**27.044,08**	
1.15.1.1.	SINAPI	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	202,29	8,16	BDI 1	9,93	2.008,74	RA
1.15.1.2.	Composição	COMP-51	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	86,89	11,38	BDI 1	13,84	1.202,56	RA
1.15.1.3.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,09	21,76	BDI 1	26,47	2.967,02	RA
1.15.1.4.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	116,73	23,35	BDI 1	28,41	3.316,30	RA
1.15.1.5.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,78	20,26	BDI 1	24,65	2.484,23	RA
1.15.1.6.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	162,88	19,23	BDI 1	23,39	3.809,76	RA
1.15.1.7.	Composição	COMP-20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 16 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	492,15	18,80	BDI 1	22,87	11.255,47	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.15.2.			**CABEAMENTO ELÉTRICO**					**-**	**32.832,45**	
1.15.2.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.395,80	5,22	BDI 1	6,35	15.213,33	RA
1.15.2.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	360,70	7,98	BDI 1	9,71	3.502,40	RA
1.15.2.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	652,60	11,08	BDI 1	13,48	8.797,05	RA
1.15.2.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,30	19,57	BDI 1	23,81	2.150,04	RA
1.15.2.5.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91,90	28,35	BDI 1	34,49	3.169,63	RA
1.15.3.			**CAIXAS DE PASSAGEM E DE EMBUTIR**					**-**	**6.413,70**	
1.15.3.1.	Composição	COMP-52	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4"X2" PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO - FORNEIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	93,00	27,85	BDI 1	33,88	3.150,84	RA
1.15.3.2.	Composição	COMP-53	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	28,75	BDI 1	34,97	629,46	RA
1.15.3.3.	Composição	COMP-54	CAIXA DE PASSAM, EM PVC, DE 4"X4", PARA ELETRUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	68,00	29,97	BDI 1	36,46	2.479,28	RA
1.15.3.4.	Composição	COMP-55	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	126,69	BDI 1	154,12	154,12	RA
1.15.4.			**DISJUNTORES E INTERRUPTORES**					**-**	**2.474,40**	
1.15.4.1.	Composição	COMP-56	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	85,91	BDI 1	104,51	418,04	RA
1.15.4.2.	Composição	COMP-57	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	153,35	BDI 1	186,55	186,55	RA
1.15.4.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,99	BDI 1	14,59	58,36	RA
1.15.4.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	13,11	BDI 1	15,95	127,60	RA
1.15.4.5.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,39	BDI 1	17,51	17,51	RA
1.15.4.6.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	23,50	BDI 1	28,59	257,31	RA
1.15.4.7.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	165,12	BDI 1	200,87	200,87	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.15.4.8.	Composição	COMP-58	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	15,26	BDI 1	18,56	18,56	RA
1.15.4.9.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	38,91	BDI 1	47,33	425,97	RA
1.15.4.10.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	67,43	BDI 1	82,03	82,03	RA
1.15.4.11.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	58,95	BDI 1	71,71	143,42	RA
1.15.4.12.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	78,98	BDI 1	96,08	192,16	RA
1.15.4.13.	SINAPI	92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	94,81	BDI 1	115,34	346,02	RA
1.15.5.			**TOMADAS**					**-**	**7.940,38**	
1.15.5.1.	Composição	COMP-59	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	64,97	BDI 1	79,04	3.003,52	RA
1.15.5.2.	Composição	COMP-60	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	72,22	BDI 1	87,86	1.581,48	RA
1.15.5.3.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	73,62	BDI 1	89,56	537,36	RA
1.15.5.4.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	78,34	BDI 1	95,30	95,30	RA
1.15.5.5.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	67,12	BDI 1	81,65	326,60	RA
1.15.5.6.	Composição	COMP-61	PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	96,17	BDI 1	116,99	1.871,84	RA
1.15.5.7.	Composição	COMP-62	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	71,83	BDI 1	87,38	524,28	RA
1.15.6.			**ILUMINAÇÃO INTERNA, EXTERNA E EXAUSTOR**					**-**	**24.805,99**	
1.15.6.1.	Composição	COMP-23	LUMINÁRIAS A PROVA DE UMIDADE E VAPOR E EXAUSTOR - MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	1,00	20.391,28	BDI 1	24.805,99	24.805,99	RA
1.15.7.			**PADRÃO DE ENTRADA E QUADROS**					**-**	**3.243,53**	
1.15.7.1.	SINAPI	101534	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.627,38	BDI 1	1.979,71	1.979,71	RA
1.15.7.2.	Composição	COMP-64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	160,22	BDI 1	194,91	194,91	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.15.7.3.	Composição	COMP-65	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	878,68	BDI 1	1.068,91	1.068,91	RA
1.16.			**ELÉTRICA PISCINA**					**-**	**3.951,11**	
1.16.0.1.	Cotação	COT-33	BOTÃO DE EMERGÊNCIA	UN	1,00	30,99	BDI 1	37,70	37,70	RA
1.16.0.2.	Composição	COMP-63	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	27,85	BDI 1	33,88	67,76	RA
1.16.0.3.	Composição	COMP-72	CAIXA DE LUZ "4X4" EM AÇO ESMALTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	15,42	BDI 1	18,76	93,80	RA
1.16.0.4.	SINAPI	105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	10,64	BDI 1	12,94	64,70	RA
1.16.0.5.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	7,84	BDI 1	9,54	57,24	RA
1.16.0.6.	Composição	COMP-73	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	12,99	BDI 1	15,80	79,00	RA
1.16.0.7.	Cotação	COT-25	LED 9W PARA PISCINA	UN	5,00	477,72	BDI 1	581,15	2.905,75	RA
1.16.0.8.	Composição	COMP-64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	160,22	BDI 1	194,91	194,91	RA
1.16.0.9.	Composição	COMP-74	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,86	15,29	BDI 1	18,60	406,60	RA
1.16.0.10.	Composição	COMP-75	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,75	20,50	BDI 1	24,94	43,65	RA
1.17.			**INSTALAÇÃO MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO**					**-**	**22.902,30**	
1.17.0.1.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	12,34	BDI 1	15,01	45,03	RA
1.17.0.2.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	48,00	11,58	BDI 1	14,09	676,32	RA
1.17.0.3.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	9,05	BDI 1	11,01	44,04	RA
1.17.0.4.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	12,88	BDI 1	15,67	125,36	RA
1.17.0.5.	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	49,00	7,16	BDI 1	8,71	426,79	RA
1.17.0.6.	Cotação	COT-24	AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS	UN	2,00	5.651,10	BDI 2	6.278,37	12.556,74	RA
1.17.0.7.	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	2.589,90	BDI 1	3.150,61	3.150,61	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.17.0.8.	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	4.163,00	BDI 1	5.064,29	5.064,29	RA
1.17.0.9.	Composição	COMP-71	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	83,55	BDI 1	101,64	813,12	RA
1.18.			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**-**	**36.010,64**	
1.18.1.			**ESGOTO SANITÁRIO**					**-**	**20.935,33**	
1.18.1.1.	Composição	COMP-76	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	22,39	BDI 1	27,24	245,16	RA
1.18.1.2.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00	414,18	BDI 1	503,85	503,85	RA
1.18.1.3.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	534,41	BDI 1	650,11	3.900,66	RA
1.18.1.4.	Composição	COMP-77	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	91,63	BDI 1	111,47	1.449,11	RA
1.18.1.5.	Composição	COMP-78	CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	21,19	BDI 1	25,78	51,56	RA
1.18.1.6.	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	20,21	BDI 1	24,59	98,36	RA
1.18.1.7.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	25,01	BDI 1	30,42	60,84	RA
1.18.1.8.	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	46,48	BDI 1	56,54	565,40	RA
1.18.1.9.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	68,04	BDI 1	82,77	82,77	RA
1.18.1.10.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	12,49	BDI 1	15,19	349,37	RA
1.18.1.11.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	17,25	BDI 1	20,98	251,76	RA
1.18.1.12.	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	22,96	BDI 1	27,93	111,72	RA
1.18.1.13.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	32,23	BDI 1	39,21	78,42	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.18.1.14.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	12,26	BDI 1	14,91	283,29	RA
1.18.1.15.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	16,52	BDI 1	20,10	341,70	RA
1.18.1.16.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	31,39	BDI 1	38,19	190,95	RA
1.18.1.17.	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	31,21	BDI 1	37,97	303,76	RA
1.18.1.18.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	45,59	BDI 1	55,46	55,46	RA
1.18.1.19.	SINAPI	89692	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	103,88	BDI 1	126,37	252,74	RA
1.18.1.20.	SINAPI	89783	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	17,67	BDI 1	21,50	86,00	RA
1.18.1.21.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	43,27	BDI 1	52,64	105,28	RA
1.18.1.22.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	56,44	BDI 1	68,66	549,28	RA
1.18.1.23.	Composição	COMP-79	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	7,54	BDI 1	9,17	293,44	RA
1.18.1.24.	Composição	COMP-80	LUVA SIMPES, PVC, SOLDAVEL, DN 75, SERIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	10,97	BDI 1	13,35	213,60	RA
1.18.1.25.	Composição	COMP-81	LUVA SIMPLES. PVC, SOLDAVEL, DN 100MM, SERIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	10,81	BDI 1	13,15	499,70	RA
1.18.1.26.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	32,15	BDI 1	39,11	78,22	RA
1.18.1.27.	Composição	COMP-82	REDUÇÃO EXCENTRICA PVC, DN 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	22,64	BDI 1	27,54	27,54	RA
1.18.1.28.	Composição	COMP-42	FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO COM ABRAÇADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	21,24	BDI 1	25,84	1.085,28	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.18.1.29.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	11,50	BDI 1	13,99	69,95	RA
1.18.1.30.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	41,99	BDI 1	51,08	408,64	RA
1.18.1.31.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	17,65	BDI 1	21,47	128,82	RA
1.18.1.32.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	46,33	BDI 1	56,36	169,08	RA
1.18.1.33.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,03	25,23	BDI 1	30,69	461,27	RA
1.18.1.34.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	54,91	31,31	BDI 1	38,09	2.091,52	RA
1.18.1.35.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,20	38,81	BDI 1	47,21	670,38	RA
1.18.1.36.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	88,20	43,62	BDI 1	53,06	4.679,89	RA
1.18.1.37.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,90	60,81	BDI 1	73,98	140,56	RA
1.18.2.			**TANQUE SÉPTICO, FILTRO ANAERÓBIO**					**-**	**15.075,31**	
1.18.2.1.	SINAPI	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	8.082,35	BDI 1	9.832,18	9.832,18	RA
1.18.2.2.	SINAPI	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.310,01	BDI 1	5.243,13	5.243,13	RA
1.19.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**-**	**34.011,01**	
1.19.1.			**INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES**					**-**	**17.038,44**	
1.19.1.1.	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	74,42	8,11	BDI 1	9,87	734,53	RA
1.19.1.2.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	29,00	3,99	BDI 1	4,85	140,65	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.19.1.3.	SINAPI	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,00	5,87	BDI 1	7,14	64,26	RA
1.19.1.4.	SINAPI	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	5,77	BDI 1	7,02	77,22	RA
1.19.1.5.	Composição	COMP-83	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	9,73	BDI 1	11,84	71,04	RA
1.19.1.6.	SINAPI	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,25	BDI 1	13,69	13,69	RA
1.19.1.7.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	153,76	BDI 1	187,05	187,05	RA
1.19.1.8.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,00	7,84	BDI 1	9,54	133,56	RA
1.19.1.9.	SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	8,86	BDI 1	10,78	64,68	RA
1.19.1.10.	SINAPI	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	14,32	BDI 1	17,42	52,26	RA
1.19.1.11.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,25	BDI 1	19,77	39,54	RA
1.19.1.12.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	12,34	BDI 1	15,01	240,16	RA
1.19.1.13.	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	17,25	BDI 1	20,98	209,80	RA
1.19.1.14.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	18,69	BDI 1	22,74	68,22	RA
1.19.1.15.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	14,63	BDI 1	17,80	338,20	RA
1.19.1.16.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	17,93	BDI 1	21,81	65,43	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.19.1.17.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	6,45	BDI 1	7,85	62,80	RA
1.19.1.18.	SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,00	8,86	BDI 1	10,78	97,02	RA
1.19.1.19.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	14,59	BDI 1	17,75	124,25	RA
1.19.1.20.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	16,25	BDI 1	19,77	59,31	RA
1.19.1.21.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	12,88	BDI 1	15,67	156,70	RA
1.19.1.22.	SINAPI	94661	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	10,62	BDI 1	12,92	25,84	RA
1.19.1.23.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	122,25	BDI 1	148,72	743,60	RA
1.19.1.24.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	100,44	BDI 1	122,19	1.221,90	RA
1.19.1.25.	SINAPI	103046	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	26,07	BDI 1	31,71	285,39	RA
1.19.1.26.	SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	66,24	BDI 1	80,58	161,16	RA
1.19.1.27.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	68,06	BDI 1	82,79	165,58	RA
1.19.1.28.	Cotação	COT-28	VALVULA PARA CHUVEIRO DE ALTA PRESSAO	UN	9,00	753,40	BDI 2	837,03	7.533,27	RA
1.19.1.29.	Composição	COMP-84	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	19,36	BDI 1	23,55	141,30	RA
1.19.1.30.	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	19,56	BDI 1	23,79	95,16	RA
1.19.1.31.	SINAPI	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	5,77	BDI 1	7,02	21,06	RA
1.19.1.32.	SINAPI	105190	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	28,67	BDI 1	34,88	34,88	RA
1.19.1.33.	SINAPI	104005	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	39,67	BDI 1	48,26	48,26	RA
1.19.1.34.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	15,91	BDI 1	19,35	77,40	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.19.1.35.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	20,00	BDI 1	24,33	97,32	RA
1.19.1.36.	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	28,55	BDI 1	34,73	173,65	RA
1.19.1.37.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	33,81	BDI 1	41,13	41,13	RA
1.19.1.38.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	22,51	BDI 1	27,38	219,04	RA
1.19.1.39.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	141,50	BDI 1	172,13	172,13	RA
1.19.1.40.	SINAPI	102609	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	1.142,62	BDI 1	1.390,00	2.780,00	RA
1.19.2.			**TUBO HIDRÁULICA**					**-**	**4.297,07**	
1.19.2.1.	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	110,14	7,16	BDI 1	8,71	959,32	RA
1.19.2.2.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	48,42	21,11	BDI 1	25,68	1.243,43	RA
1.19.2.3.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	34,90	28,51	BDI 1	34,68	1.210,33	RA
1.19.2.4.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,25	32,66	BDI 1	39,73	883,99	RA
1.19.3.			**BASE PARA CAIXAS D'AGUA**					**-**	**12.675,50**	
1.19.3.1.	SINAPI	105068	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	8,10	329,02	BDI 1	400,25	3.242,03	RA
1.19.3.2.	SINAPI	105084	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024	M	30,60	177,88	BDI 1	216,39	6.621,53	RA
1.19.3.3.	Composição	COMP-86	TABUA NÃO APARELHADA 2,5X30CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,10	76,79	BDI 1	93,42	2.811,94	RA
1.20.			**HIDRÁULICA PISCINA**					**-**	**60.903,75**	
1.20.0.1.	Cotação	COT-23	QUADRO DE COMANDO DIGITAL VAPOR	UN	1,00	807,41	BDI 2	897,03	897,03	RA
1.20.0.2.	Cotação	COT-21	TROCADOR DE CALOR PARA PISCINA COM ANTICONGELAMENTO	UN	1,00	31.003,00	BDI 2	34.444,33	34.444,33	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.20.0.3.	Composição	COMP-48	BASE TROCADOR DE CALOR	M2	2,00	180,02	BDI 1	218,99	437,98	RA
1.20.0.4.	Cotação	COT-19	BOMBA PARA PISCINA 3CV	UN	1,00	2.917,80	BDI 2	3.241,68	3.241,68	RA
1.20.0.5.	Cotação	COT-39	BOMBA PARA PISCINA 1CV	UN	1,00	665,90	BDI 2	739,81	739,81	RA
1.20.0.6.	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	16,44	BDI 1	20,00	80,00	RA
1.20.0.7.	SINAPI	105140	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	26,99	BDI 1	32,83	65,66	RA
1.20.0.8.	SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	30,07	BDI 1	36,58	402,38	RA
1.20.0.9.	Composição	COMP-77	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	91,63	BDI 1	111,47	111,47	RA
1.20.0.10.	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	30,61	BDI 1	37,24	297,92	RA
1.20.0.11.	SINAPI	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	47,37	BDI 1	57,63	633,93	RA
1.20.0.12.	SINAPI	94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	23,00	75,47	BDI 1	91,81	2.111,63	RA
1.20.0.13.	Cotação	COT-29	DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINA	UN	8,00	48,12	BDI 2	53,46	427,68	RA
1.20.0.14.	Cotação	COT-30	DRENO DE FUNDO PARA PISCINA	UN	4,00	191,08	BDI 2	212,29	849,16	RA
1.20.0.15.	Cotação	COT-20	FILTRO PARA PISCINA	UN	1,00	980,46	BDI 2	1.089,29	1.089,29	RA
1.20.0.16.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	12,49	BDI 1	15,19	75,95	RA
1.20.0.17.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	12,26	BDI 1	14,91	29,82	RA
1.20.0.18.	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	102,01	BDI 1	124,10	496,40	RA
1.20.0.19.	Cotação	COT-31	DRENO DE PAREDE PARA PISCINA	UN	4,00	69,38	BDI 2	77,08	308,32	RA
1.20.0.20.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	21,30	BDI 1	25,91	25,91	RA
1.20.0.21.	Cotação	COT-32	SKIMMER PARA PISCINA COM SISTEMA DE ASPIRAÇÃO	UN	4,00	584,16	BDI 2	649,00	2.596,00	RA
1.20.0.22.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	33,81	BDI 1	41,13	123,39	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.20.0.23.	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	49,67	BDI 1	60,42	725,04	RA
1.20.0.24.	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	81,86	BDI 1	99,58	697,06	RA
1.20.0.25.	SINAPI	89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	35,80	BDI 1	43,55	43,55	RA
1.20.0.26.	SINAPI	89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	81,26	BDI 1	98,85	296,55	RA
1.20.0.27.	SINAPI	89612	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	157,96	BDI 1	192,16	384,32	RA
1.20.0.28.	Composição	COMP-87	CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	22,20	BDI 1	27,01	108,04	RA
1.20.0.29.	Cotação	COT-64	REGISTRO DE ESFERA 75MM SOLDÁVEL	UN	2,00	292,74	BDI 1	356,12	712,24	RA
1.20.0.30.	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	124,56	BDI 1	151,53	757,65	RA
1.20.0.31.	Cotação	COT-65	VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL 60MM	UN	1,00	153,18	BDI 1	186,34	186,34	RA
1.20.0.32.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	56,95	46,37	BDI 1	56,41	3.212,55	RA
1.20.0.33.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	92,68	28,62	BDI 1	34,82	3.227,12	RA
1.20.0.34.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,87	32,66	BDI 1	39,73	1.067,55	RA
1.21.			**ACESSÓRIOS PISCINA**					**-**	**144.726,36**	
1.21.0.1.	Cotação	COT-02	ENROLADOR PARA CAPA TÉRMICA	UN	1,00	3.800,00	BDI 2	4.221,80	4.221,80	RA
1.21.0.2.	Cotação	COT-38	CAPA TÉRMICA PARA PISCINA (2 UNIDADES)	UN	1,00	4.752,00	BDI 2	5.279,47	5.279,47	RA
1.21.0.3.	Cotação	COT-03	CADEIRA DE TRANSFERENCIA PARA ACESSO A PISCINA	UN	1,00	19.900,00	BDI 2	22.108,90	22.108,90	RA
1.21.0.4.	Cotação	COT-47	ILUMINAÇÃO DA PISCINA	UN	5,00	143,92	BDI 2	159,90	799,50	RA
1.21.0.5.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	46,02	BDI 1	55,98	167,94	RA
1.21.0.6.	Composição	COMP-66	DESUMIDIFICADOR DE AR PLUS 15000	UN	2,00	39.833,95	BDI 2	44.255,52	88.511,04	RA
1.21.0.7.	Cotação	COT-67	KIT MANGUEIRA E ASPIRADOR - LIMPEZA PISCINA	UN	1,00	375,00	BDI 1	456,19	456,19	RA
1.21.0.8.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	30,76	556,28	BDI 1	676,71	20.815,60	RA
1.21.0.9.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M	27,90	69,71	BDI 1	84,80	2.365,92	RA
1.22.			**ÁGUAS PLUVIAIS**					**-**	**50.165,35**	
1.22.1.			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**					**-**	**47.030,10**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.22.1.1.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	9,00	534,41	BDI 1	650,11	5.850,99	RA
1.22.1.2.	Composição	COMP-43	CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	173,45	BDI 1	211,00	1.688,00	RA
1.22.1.3.	SINAPI	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	22,18	BDI 1	26,98	53,96	RA
1.22.1.4.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	44,94	BDI 1	54,67	218,68	RA
1.22.1.5.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	5,00	68,04	BDI 1	82,77	413,85	RA
1.22.1.6.	SINAPI	104062	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	71,58	BDI 1	87,08	87,08	RA
1.22.1.7.	SINAPI	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	132,35	BDI 1	161,00	161,00	RA
1.22.1.8.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	22,00	37,97	BDI 1	46,19	1.016,18	RA
1.22.1.9.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	56,44	BDI 1	68,66	343,30	RA
1.22.1.10.	Composição	COMP-44	JUNÇÃO SIMPLES 200MM X 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	422,74	BDI 1	514,26	514,26	RA
1.22.1.11.	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	48,00	30,01	BDI 1	36,51	1.752,48	RA
1.22.1.12.	SINAPI	104170	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	71,61	BDI 1	87,11	174,22	RA
1.22.1.13.	Composição	COMP-68	LUVA SIMPLES DE PVC SÉRIE NORMAL DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	79,49	BDI 1	96,70	676,90	RA
1.22.1.14.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	19,00	37,97	BDI 1	46,19	877,61	RA
1.22.1.15.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	39,00	BDI 1	47,44	284,64	RA
1.22.1.16.	SINAPI	89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	66,63	BDI 1	81,06	162,12	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.22.1.17.	SINAPI	104175	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	140,71	BDI 1	171,17	342,34	RA
1.22.1.18.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	32,15	BDI 1	39,11	312,88	RA
1.22.1.19.	Composição	COMP-45	LUVA DE PVC 200MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	82,42	BDI 1	100,26	300,78	RA
1.22.1.20.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	21,30	BDI 1	25,91	25,91	RA
1.22.1.21.	SINAPI	104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	84,54	BDI 1	102,84	205,68	RA
1.22.1.22.	Composição	COMP-46	REDUÇÃO EXCENTRICA 200X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	176,01	BDI 1	214,12	428,24	RA
1.22.1.23.	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	70,38	BDI 1	85,62	85,62	RA
1.22.1.24.	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	3,40	18,73	BDI 1	22,79	77,49	RA
1.22.1.25.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	12,26	BDI 1	14,91	29,82	RA
1.22.1.26.	SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	11,61	BDI 1	14,12	14,12	RA
1.22.1.27.	Composição	COMP-70	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	45,22	BDI 1	55,01	55,01	RA
1.22.1.28.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	161,97	34,03	BDI 1	41,40	6.705,56	RA
1.22.1.29.	Composição	COMP-47	TUBO PVC DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	119,87	146,63	BDI 1	178,38	21.382,41	RA
1.22.1.30.	Composição	COMP-24	INSTALAÇÃO E MATERIAL TUBOS RETANGULAR PVC 100X65MM JOELHO DE TRANSIÇÃO 100X65X100MM	UN	1,00	1.850,57	BDI 1	2.251,22	2.251,22	RA
1.22.1.31.	SINAPI	102611	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	442,05	BDI 1	537,75	537,75	RA
1.22.2.			**DRENAGEM JARDIM**					**-**	**3.135,25**	
1.22.2.1.	Composição	COMP-67	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC PERFURADO MANUALMENTE, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	46,60	55,31	BDI 1	67,28	3.135,25	RA
1.23.			**ESQUADRIAS**					**-**	**64.088,64**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.23.0.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	11,25	436,62	BDI 1	531,15	5.975,44	RA
1.23.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,96	741,99	BDI 1	902,63	866,52	RA
1.23.0.3.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,80	391,35	BDI 1	476,08	856,94	RA
1.23.0.4.	Composição	COMP-49	JANELA BASCULANTE 2 FOLHAS 60X40CM COM VIDROS 4MM	UN	12,00	259,29	BDI 1	315,43	3.785,16	RA
1.23.0.5.	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	972,96	BDI 1	1.183,61	2.367,22	RA
1.23.0.6.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	12,00	1.021,53	BDI 1	1.242,69	14.912,28	RA
1.23.0.7.	Composição	COMP-50	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA (BANHEIROS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,92	828,42	BDI 1	1.007,77	7.981,54	RA
1.23.0.8.	Composição	COMP-14	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 204X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.841,87	BDI 1	2.240,63	2.240,63	RA
1.23.0.9.	Cotação	COT-49	BARRA ANTIPÂNICO (PARA POSTA DE 2 FOLHAS)	UN	1,00	1.234,58	BDI 1	1.501,87	1.501,87	RA
1.23.0.10.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	7,56	781,90	BDI 1	951,18	7.190,92	RA
1.23.0.11.	Composição	COMP-98	PEITORIL COM PINGADEIRA E SOLEIRA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,98	179,91	BDI 1	218,86	16.410,12	RA
1.24.			**PELE DE VIDRO**					**-**	**64.833,26**	
1.24.1.			**FACHADAS PISCINA**					**-**	**25.486,16**	
1.24.1.1.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	53,80	378,30	BDI 1	460,20	24.758,76	RA
1.24.1.2.	Cotação	COT-17	ADESIVOS JATEADOS	M	20,00	29,90	BDI 1	36,37	727,40	RA
1.24.2.			**FACHADA RECEPÇÃO**					**-**	**12.904,01**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.24.2.1.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	28,04	378,30	BDI 1	460,20	12.904,01	RA
1.24.3.			**CIRCULAÇÃO PISCINA**					**-**	**26.443,09**	
1.24.3.1.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	57,46	378,30	BDI 1	460,20	26.443,09	RA
1.25.			**DIVISÓRIA PARA BANHEIROS**					**-**	**29.043,41**	
1.25.0.1.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	42,76	404,90	BDI 1	492,56	21.061,87	RA
1.25.0.2.	Composição	COMP-50	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA (BANHEIROS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,92	828,42	BDI 1	1.007,77	7.981,54	RA
1.26.			**PINTURA**					**-**	**46.542,74**	
1.26.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	670,56	4,37	BDI 1	5,32	3.567,38	RA
1.26.0.2.	Composição	COMP-05	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFICIEIS INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	M2	713,58	22,93	BDI 1	27,89	19.901,75	RA
1.26.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.384,14	13,70	BDI 1	16,67	23.073,61	RA
1.27.			**PLACA CIMENTÍFICA FACHADA**					**-**	**39.274,74**	
1.27.0.1.	Composição	COMP-31	PLACA CIMENTICIA NA FACHADA FRONTAL E LATERAL ESQUERDA (MÃO DE OBRA E MATERIAL)	M2	100,94	306,14	BDI 1	372,42	37.592,07	RA
1.27.0.2.	Composição	COMP-35	PINTURA EM PAREDE COM PREPARAÇÃO ESTILO CIMENTO QUEIMADO	M2	100,94	13,70	BDI 1	16,67	1.682,67	RA
1.28.			**DETALHES FACHADA**					**-**	**17.691,12**	
1.28.0.1.	Cotação	COT-22	PLACA BANDEIRA H=4M	UN	1,00	1.200,00	BDI 2	1.333,20	1.333,20	RA
1.28.0.2.	Cotação	COT-51	BANCO EM MADEIRA COM PÉS METÁLICO	UN	4,00	3.680,90	BDI 2	4.089,48	16.357,92	RA
1.29.			**LOUÇAS E METAIS**					**-**	**32.761,89**	
1.29.1.			**BANHEIRO PNE**					**-**	**16.872,23**	
1.29.1.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	829,82	BDI 1	1.009,48	3.028,44	RA
1.29.1.2.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	364,04	BDI 1	442,85	5.314,20	RA
1.29.1.3.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	620,58	BDI 1	754,94	2.264,82	RA
1.29.1.4.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.148,00	BDI 1	1.396,54	1.396,54	RA
1.29.1.5.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	343,95	BDI 1	418,42	418,42	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.29.1.6.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	766,69	BDI 1	932,68	2.798,04	RA
1.29.1.7.	Composição	COMP-13	ESPELHO CRISTAL E= 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2	1,62	366,74	BDI 1	446,14	722,75	RA
1.29.1.8.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	109,38	BDI 1	133,06	133,06	RA
1.29.1.9.	Composição	COMP-88	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	64,10	BDI 1	77,98	233,94	RA
1.29.1.10.	Composição	COMP-89	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	73,53	BDI 1	89,45	268,35	RA
1.29.1.11.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	71,17	BDI 1	86,58	259,74	RA
1.29.1.12.	Composição	COMP-90	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	27,89	BDI 1	33,93	33,93	RA
1.29.2.			**VESTIÁRIO FEMININO**					**-**	**7.944,83**	
1.29.2.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	579,60	BDI 1	705,08	2.115,24	RA
1.29.2.2.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	766,69	BDI 1	932,68	2.798,04	RA
1.29.2.3.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	109,38	BDI 1	133,06	532,24	RA
1.29.2.4.	Cotação	COT-18	ARMARIO VESTIARIO	UN	1,00	1.123,39	BDI 2	1.248,09	1.248,09	RA
1.29.2.5.	Composição	COMP-13	ESPELHO CRISTAL E= 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2	1,53	366,74	BDI 1	446,14	682,59	RA
1.29.2.6.	Composição	COMP-88	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	64,10	BDI 1	77,98	77,98	RA
1.29.2.7.	Composição	COMP-89	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	73,53	BDI 1	89,45	268,35	RA
1.29.2.8.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	71,17	BDI 1	86,58	86,58	RA
1.29.2.9.	Composição	COMP-90	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	27,89	BDI 1	33,93	135,72	RA
1.29.3.			**VESTIÁRIO MASCULINO**					**-**	**7.944,83**	
1.29.3.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	579,60	BDI 1	705,08	2.115,24	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.29.3.2.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	766,69	BDI 1	932,68	2.798,04	RA
1.29.3.3.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	109,38	BDI 1	133,06	532,24	RA
1.29.3.4.	Cotação	COT-18	ARMARIO VESTIARIO	UN	1,00	1.123,39	BDI 2	1.248,09	1.248,09	RA
1.29.3.5.	Composição	COMP-13	ESPELHO CRISTAL E= 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2	1,53	366,74	BDI 1	446,14	682,59	RA
1.29.3.6.	Composição	COMP-88	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	64,10	BDI 1	77,98	77,98	RA
1.29.3.7.	Composição	COMP-89	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	73,53	BDI 1	89,45	268,35	RA
1.29.3.8.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	71,17	BDI 1	86,58	86,58	RA
1.29.3.9.	Composição	COMP-90	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	27,89	BDI 1	33,93	135,72	RA
1.30.			**MOBILIÁRIO**					**-**	**21.444,12**	
1.30.0.1.	Cotação	COT-07	BALCAO COM PIA INOX	UNIDADE	1,00	629,99	BDI 2	699,92	699,92	RA
1.30.0.2.	Cotação	COT-08	FOGAO ELÉTRICO COM DOIS PRATOS PORTÁTIL	UNIDADE	1,00	213,13	BDI 2	236,79	236,79	RA
1.30.0.3.	Composição	COMP-13	ESPELHO CRISTAL E = 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2	15,28	366,74	BDI 1	446,14	6.817,02	RA
1.30.0.4.	Cotação	COT-04	ESCULTURA DE BUDA 80CM EM PEDRA	UNIDADE	1,00	2.419,00	BDI 2	2.687,51	2.687,51	RA
1.30.0.5.	Cotação	COT-05	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	UN	5,00	529,99	BDI 1	644,73	3.223,65	RA
1.30.0.6.	Cotação	COT-27	BALCÃO RECEPÇÃO IMBUIA MDF	UN	1,00	5.300,00	BDI 1	6.447,45	6.447,45	RA
1.30.0.7.	Cotação	COT-50	CADEIRA ESCRITÓRIO	UN	2,00	547,38	BDI 1	665,89	1.331,78	RA
1.31.			**LETREIROS**					**-**	**14.887,41**	
1.31.0.1.	Cotação	COT-34	LETREIRO INTERNO	UN	1,00	3.615,00	BDI 2	4.016,27	4.016,27	RA
1.31.0.2.	Cotação	COT-35	LETREIRO EXTERNO	UN	1,00	9.785,00	BDI 2	10.871,14	10.871,14	RA
1.32.			**PISO TÁTIL, DIRECIONAL E ACESSIBILIDADE INTERNA**					**-**	**11.184,03**	
1.32.0.1.	Composição	COMP-15	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA EM PVC AUTOCOLANTE	M	28,00	101,43	BDI 1	123,39	3.454,92	RA
1.32.0.2.	Composição	COMP-16	EXECUÇÃO DE PISO TATIL DIRECIONAL EM PVC AUTOCOLANTE	M	32,80	100,14	BDI 1	121,82	3.995,70	RA
1.32.0.3.	Cotação	COT-36	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE	UNIDADE	1,00	896,00	BDI 2	995,46	995,46	RA
1.32.0.4.	Cotação	COT-37	MAPA TATIL	UNIDADE	1,00	2.464,40	BDI 2	2.737,95	2.737,95	RA
1.33.			**CALÇADAS**					**-**	**101.945,78**	
1.33.1.			**INTERNAS**					**-**	**42.792,70**	
1.33.1.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	196,30	0,85	BDI 1	1,03	202,19	RA
1.33.1.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,53	77,25	BDI 1	93,97	801,56	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.33.1.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	9,82	244,40	BDI 1	297,31	2.919,58	RA
1.33.1.4.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	290,52	13,50	BDI 1	16,42	4.770,34	RA
1.33.1.5.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	196,30	99,57	BDI 1	121,13	23.777,82	RA
1.33.1.6.	Composição	COMP-32	JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3MM E PRONFUNDIDADE DE 30MM (INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL - PRIMER E SELANTE PU)	M	55,67	76,40	BDI 1	92,94	5.173,97	RA
1.33.1.7.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1,24	5,28	BDI 1	6,42	7,96	RA
1.33.1.8.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	27,36	150,24	BDI 1	182,77	5.000,59	RA
1.33.1.9.	Composição	COMP-97	DEMARCAÇÃO E PINTURA SÍMBOLO PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	M2	1,44	79,17	BDI 1	96,31	138,69	RA
1.33.2.			**EXTERNAS (ARRUAMENTO)**					**-**	**57.515,58**	
1.33.2.1.	Composição	COMP-95	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO	M	106,00	15,01	BDI 1	18,26	1.935,56	RA
1.33.2.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	203,14	0,85	BDI 1	1,03	209,23	RA
1.33.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	15,24	77,25	BDI 1	93,97	1.432,10	RA
1.33.2.4.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	10,16	244,40	BDI 1	297,31	3.020,67	RA
1.33.2.5.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	300,65	13,50	BDI 1	16,42	4.936,67	RA
1.33.2.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	104,90	48,19	BDI 1	58,62	6.149,24	RA
1.33.2.7.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	203,14	99,57	BDI 1	121,13	24.606,35	RA
1.33.2.8.	Composição	COMP-32	JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3MM E PRONFUNDIDADE DE 30MM (INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL - PRIMER E SELANTE PU)	M	70,00	76,40	BDI 1	92,94	6.505,80	RA
1.33.2.9.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	47,71	150,24	BDI 1	182,77	8.719,96	RA
1.33.3.			**ESCADA**					**-**	**1.637,50**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.33.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,16	77,25	BDI 1	93,97	202,98	RA
1.33.3.2.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,62	14,14	BDI 1	17,20	165,46	RA
1.33.3.3.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,90	863,96	BDI 1	1.051,01	945,91	RA
1.33.3.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,52	8,63	BDI 1	10,50	57,96	RA
1.33.3.5.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	5,52	26,86	BDI 1	32,68	180,39	RA
1.33.3.6.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M	1,00	69,71	BDI 1	84,80	84,80	RA
1.34.			**ESTACIONAMENTO LATERAL**					**-**	**5.962,80**	
1.34.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	600,00	0,75	BDI 1	0,91	546,00	RA
1.34.0.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	600,00	0,65	BDI 1	0,79	474,00	RA
1.34.0.3.	Composição	COMP-96	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR COM PEDRA BRITA N1 SOBRE SOLO, ESPESSURA 5CM	M3	30,00	135,44	BDI 1	164,76	4.942,80	RA
1.35.			**AJARDINAMENTO**					**-**	**14.401,90**	
1.35.0.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	15,85	35,03	BDI 1	42,61	675,37	RA
1.35.0.2.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1.258,99	BDI 1	1.531,56	6.126,24	RA
1.35.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	264,20	12,87	BDI 1	15,66	4.137,37	RA
1.35.0.4.	Composição	COMP-91	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	12,00	180,16	BDI 1	219,16	2.629,92	RA
1.35.0.5.	Composição	COMP-92	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	100,00	6,85	BDI 1	8,33	833,00	RA
1.36.			**PREVENTIVO CONTROLE DE INCÊNDIO**					**-**	**5.816,13**	
1.36.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	12,00	214,31	BDI 1	260,71	3.128,52	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	São José do Cerrito/SC	21,65%	11,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA									**2.616.491,81**	
1.36.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	22,61	BDI 1	27,51	192,57	RA
1.36.0.3.	Composição	COMP-93	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	29,68	BDI 1	36,11	288,88	RA
1.36.0.4.	Cotação	COT-42	BLOCO DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMO 600 INTELBRAS	UN	9,00	193,55	BDI 2	215,03	1.935,27	RA
1.36.0.5.	Cotação	COT-46	QUADRO ACRÍLICO TRANSPARENTE FOLHA A4 (PARA PLANTA DE EMERGÊNCIA, PLANTA DE LOTAÇÃO MÁXIMA, PLANTA DE ACESSO RESTRITO E INDICAÇÕES)	UN	10,00	22,90	BDI 2	25,44	254,40	RA
1.36.0.6.	Composição	COMP-94	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,40	9,68	BDI 1	11,78	16,49	RA
1.37.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**11.772,25**	
1.37.0.1.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	299,53	3,58	BDI 1	4,36	1.305,95	RA
1.37.0.2.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	707,00	1,81	BDI 1	2,20	1.555,40	RA
1.37.0.3.	SINAPI	99823	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS	M2	139,30	2,61	BDI 1	3,18	442,97	RA
1.37.0.4.	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	M2	571,00	12,19	BDI 1	14,83	8.467,93	RA
1.38.			**PROJETO COMO CONSTRUÍDO - AS BUILT**					**-**	**5.788,58**	
1.38.0.1.	SINAPI	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.758,39	BDI 1	5.788,58	5.788,58	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Considerando que a presente contratação se dará sob regime semi-integrado, nos termos da Lei 14.133/2021, a contratada será responsável pela elaboração do projeto executivo estrutural, projeto estrutural da piscina e pela execução da obra, assumindo riscos técnicos decorrentes da definição das soluções estruturais, compatibilização e eventuais ajustes de quantitativos.Assim, foi prevista parcela de remuneração de risco correspondente a 5% sobre o valor estimado da estrutura.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São José do Cerrito/SC
Local

quarta-feira, 1 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANO BATISTA BRANCO
Data: 27/04/2026 16:01:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br