CAIXA

COMPOSIÇÕES

Cores das células:
Fundo amarelo: células para preencher
Fundo azul: células para seleção de opções

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	%AS DESONERADO	%AS NÃO DESONERADO
	Composição	**001**	**Aguagem manual**	**H**		**27,42**	**29,02**	F	Sim		
	SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1	19,71	21,31	F		0%	0%
	SINAPI-I	37459	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	M	1	7,71	7,71	F		0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
								F			
	Composição	**002**	**Tintura do gramado**	**UM**		**762,89**	**796,61**	F	Sim		
	SINAPI-I	45200	TRENA COM FITA DE ACO DE 10 M X 25 MM (COMPRIMENTO X LARGURA)	UN	1	29,77	29,77	F		0%	0%
	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	410	0,65	0,68	F		0%	0%
	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UN	41	2,47	2,64	F		0%	0%
	Cotação	001	Tinta para demarcação de campo de futebol em gramado	L	4,1	41,00	41,00	F		0%	0%
	SINAPI	88293	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	39,45	42,34	F		0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
								F			
	Composição	**003**	**Gradil adicional para alambrados frontais**	**M ²**		**15.456,17**	**15.723,63**	F	Sim		
	SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	56	98,97	98,97	F		0%	0%
	SINAPI-I	11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	15	11,10	11,10	F		0%	0%
	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	48,06	51,43	F		0%	0%
	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	33,60	35,93	F		0%	0%
	SINAPI-I	7691	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)	M	64	19,68	19,68	F		0%	0%
	SINAPI	106466	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2	171,66	42,31	43,37	F		0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%

Documento assinado digitalmente
gov.br
TAMER ABDALLA DOUEIDAR SANDIM
Data: 30/04/2026 10:14:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

–