CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Readequação do estádio municipal

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	Readequação do estádio municipal	São José do Cerrito/SC	21,65%	0,00%	0,00%

ERRO GERAL
OK

FILTRO ↓ | RECURSO ↓ | QUANTIDADE S/ ACOMP. POR BM ↓

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)		Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R$)	Valor BDI	Quantidade
F	LOTE	LOTE	Readequação do estádio municipal									335.455,46					
F	Meta	Meta	1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	24.334,32					
F	Nível 2	Nível 2	1.1.			Administração da obra					-	24.334,32					
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	502,41	BDI 1	611,18	2.444,72	RA		502,41	21,65%	4,00
F	Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	139,05	BDI 1	169,15	13.532,00	RA		139,05	21,65%	80,00
F	Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	33,79	BDI 1	41,11	1.644,40	RA		33,79	21,65%	40,00
F	Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	41,44	BDI 1	50,41	6.049,20	RA		41,44	21,65%	120,00
F	Serviço	Serviço	1.1.5.	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	800,00	0,68	BDI 1	0,83	664,00	RA		0,68	21,65%	800,00
F	Meta	Meta	2.			CAMPO					-	234.269,48					
F	Serviço	Nível 2	2.1.			Drenagem					-	62.013,98					
F	Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	500,00	68,96	BDI 1	83,89	41.945,00	RA		68,96	21,65%	500,00
F	Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	84,00	105,73	BDI 1	128,62	10.804,08	RA		105,73	21,65%	84,00
F	Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	84,00	26,58	BDI 1	32,33	2.715,72	RA		26,58	21,65%	84,00
F	Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	103005	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025	UN	2,00	706,71	BDI 1	859,71	1.719,42	RA		706,71	21,65%	2,00
F	Serviço	Serviço	2.1.5.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	72,00	55,14	BDI 1	67,08	4.829,76	RA		55,14	21,65%	72,00
F	Nível 2	Nível 2	2.2.			Irrigação					-	353,00					
F	Serviço	Serviço	2.2.1.	Composição	001	Aguagem manual	H	10,00	29,02	BDI 1	35,30	353,00	RA		29,02	21,65%	10,00
F	Nível 3	Nível 2	2.3.			Gramado					-	171.902,50					
F	Serviço	Serviço	2.3.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	2.100,00	4,52	BDI 1	5,50	11.550,00	RA		4,52	21,65%	2.100,00
F	Serviço	Serviço	2.3.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.000,00	16,47	BDI 1	20,04	140.280,00	RA		16,47	21,65%	7.000,00
F	Serviço	Serviço	2.3.3.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	7.000,00	0,67	BDI 1	0,82	5.740,00	RA		0,67	21,65%	7.000,00
F	Serviço	Serviço	2.3.4.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	1.750,00	6,73	BDI 1	8,19	14.332,50	RA		6,73	21,65%	1.750,00
F	Meta	Meta	3.			CERCA					-	33.110,14					
F	Serviço	Nível 2	3.1.			Alambrados					-	13.982,34					
F	Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	60,00	12,17	BDI 1	14,80	888,00	RA		12,17	21,65%	60,00
F	Serviço	Serviço	3.1.2.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	M	42,00	212,51	BDI 1	258,52	10.857,84	RA		212,51	21,65%	42,00
F	Serviço	Serviço	3.1.3.	SINAPI	106468	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2	90,00	20,43	BDI 1	24,85	2.236,50	RA		20,43	21,65%	90,00
F	Nível 3	Nível 2	3.2.			Gradil adicional					-	19.127,80					
F	Serviço	Serviço	3.2.1.	Composição	003	Gradil adicional para alambrados frontais	UN	1,00	15.723,63	BDI 1	19.127,80	19.127,80	RA		15.723,63	21,65%	1,00
F	Meta	Meta	4.			PINTURA					-	35.693,00					
F	Serviço	Nível 2	4.1.			Campo					-	3.574,35					
F	Serviço	Serviço	4.1.1.	Composição	002	Tintura do gramado	UN	1,00	796,61	BDI 1	969,08	969,08	RA		796,61	21,65%	1,00
F	Serviço	Serviço	4.1.2.	Cotação	002	Carrinho para demarcar gramado	UN	1,00	2.141,61	BDI 1	2.605,27	2.605,27	RA		2.141,61	21,65%	1,00
F	Nível 2	Nível 2	4.2.			Alvenaria					-	9.498,25					
F	Serviço	Serviço	4.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	175,00	4,38	BDI 1	5,33	932,75	RA		4,38	21,65%	175,00
F	Serviço	Serviço	4.2.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	175,00	17,81	BDI 1	21,67	3.792,25	RA		17,81	21,65%	175,00
F	Serviço	Serviço	4.2.3.	SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	50,00	1,80	BDI 1	2,19	109,50	RA		1,80	21,65%	50,00
F	Serviço	Serviço	4.2.4.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	175,00	21,91	BDI 1	26,65	4.663,75	RA		21,91	21,65%	175,00
F	Nível 2	Nível 2	4.3.			Arquibancada					-	19.122,20					
F	Serviço	Serviço	4.3.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	197,05	9,27	BDI 1	11,28	2.222,72	RA		9,27	21,65%	197,05
F	Serviço	Serviço	4.3.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	197,05	51,98	BDI 1	63,23	12.459,47	RA		51,98	21,65%	197,05
F	Serviço	Serviço	4.3.3.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	197,05	17,81	BDI 1	21,67	4.270,07	RA		17,81	21,65%	197,05

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Readequação do estádio municipal

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	Readequação do estádio municipal	São José do Cerrito/SC	21,65%	0,00%	0,00%

RECURSO | ERRO GERAL: OK

FILTRO	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R$)	Valor BDI	QUANTIDADE S: ACOMP. POR BM Quantidade
F	LOTE	LOTE	Readequação do estádio municipal									335.455,46					
F	Serviço	Serviço	4.3.4.	SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	77,60	1,80	BDI 1	2,19	169,94	RA		1,80	21,65%	77,60
F	Nível 2	Nível 2	4.4.			Alambrados					-	3.498,20					
F	Serviço	Serviço	4.4.1.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	20,00	21,71	BDI 1	26,41	528,20	RA		21,71	21,65%	20,00
F	Serviço	Serviço	4.4.2.	SINAPI	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	180,00	13,56	BDI 1	16,50	2.970,00	RA		13,56	21,65%	180,00
F	Meta	Meta	5.			COBERTURA					-	1.274,91					
F	Meta	Nível 2	5.1.			Substituição parcial da tesoura					-	1.274,91					
F	Serviço	Serviço	5.1.1.	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	108,02	BDI 1	131,41	131,41	RA		108,02	21,65%	1,00
F	Serviço	Serviço	5.1.2.	SINAPI	105085	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 16 CM. AF_03/2024	M	5,00	188,00	BDI 1	228,70	1.143,50	RA		188,00	21,65%	5,00
F	Meta	Meta	6.			ESQUADRIAS					-	5.598,21					
F	Serviço	Nível 2	6.1.			Portas e portões					-	5.598,21					
F	Serviço	Serviço	6.1.1.	SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6,00	712,30	BDI 1	866,51	5.199,06	RA		712,30	21,65%	6,00
F	Serviço	Serviço	6.1.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,00	12,14	BDI 1	14,77	147,70	RA		12,14	21,65%	10,00
F	Serviço	Serviço	6.1.3.	SINAPI	106257	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, ALTURA LIVRE DE 1,7M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	5,00	41,34	BDI 1	50,29	251,45	RA		41,34	21,65%	5,00
F	Meta	Meta	7.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.175,40					
F	Serviço	Nível 2	7.1.			Limpeza					-	1.175,40					
F	Serviço	Serviço	7.1.1.	SICRO	4915743	Corte e limpeza de áreas gramadas	M2	7.500,00	0,10	BDI 1	0,12	900,00	RA		0,10	21,65%	7.500,00
F	Serviço	Serviço	7.1.2.	SINAPI	99824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M2	10,08	3,11	BDI 1	3,78	38,10	RA		3,11	21,65%	10,08
F	Serviço	Serviço	7.1.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	105,00	1,86	BDI 1	2,26	237,30	RA		1,86	21,65%	105,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Declaro que os encargos sociais de mão de obra (horista e mensalista) seguem o SINAPI desonerado (base 03/2026).

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São José do Cerrito/SC
Local

terça-feira, 28 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Tamer Abdalla Doueidar Sandim
CREA/CAU: 64337/MS
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
TAMER ABDALLA DOUEIDAR SANDIM
Data: 30/04/2026 09:49:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br