CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**
REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0	0

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**
SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL				
1.	**REFORMA DO TELHADO PREFEITURA MUNICIPAL**		-	
1.1.	DEMOLIÇÃO DO TELHADO EXISTENTE		-	
1.1.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	327,50	327,5m²
1.2.	ESTRUTURA DE COBERTURA (AJUSTE/REFORÇO)		-	
1.2.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	163,00	usar 50% = ~163 m²
1.3.	SUBCOBERTURA		-	
1.3.1.	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	327,50	327,5
1.4.	COBERTURA COM TELHA ALUZINCO		-	
1.4.1.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	343,88	327,5×1,05
1.4.2.	Cumeeira de Aluzinco Trapezoidal Número 28 0,43mm 1,03m	M2	49,00	=9+9+9+9+13
1.4.3.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00	=14+14+24+24
1.4.4.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00	=14+14+24+24
1.4.5.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	28,00	=(4+7)
1.4.6.	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	=2*4
1.4.7.	Selante elastomérico tipo poliuretano (PU), incluso fornecimento e aplicação	UN	15,00	15 unidades

FRENTES DE OBRA:

	REFORMA TELHADO PREFEITURA			
Agrupador de Eventos	**1**	**2**		
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	**78.376,71**			
DEMOLIÇÃO DO TELHADO EXISTENTE	327,50			
ESTRUTURA DE COBERTURA (AJUSTE/REFORÇO)	163,00			
SUBCOBERTURA	327,50			
COBERTURA COM TELHA ALUZINCO	343,88			
COBERTURA COM TELHA ALUZINCO	49,00			
COBERTURA COM TELHA ALUZINCO	76,00			
COBERTURA COM TELHA ALUZINCO	76,00			
COBERTURA COM TELHA ALUZINCO	28,00			
COBERTURA COM TELHA ALUZINCO	8,00			
COBERTURA COM TELHA ALUZINCO	15,00			

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

terça-feira, 7 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2
ART/RRT: 0

Responsável
Nome: Julian
CREA/CAU: 1
ART/RRT: 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**PROPONENTE / TOMADOR**
REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
1.	**REFORMA DO TELHADO PREFEITURA MUNICIPAL**		**-**
1.1.	DEMOLIÇÃO DO TELHADO EXISTENTE		-
1.1.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	327,50
1.2.	ESTRUTURA DE COBERTURA (AJUSTE/REFORÇO)		-
1.2.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	163,00
1.3.	SUBCOBERTURA		-
1.3.1.	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	327,50
1.4.	COBERTURA COM TELHA ALUZINCO		-
1.4.1.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	343,88
1.4.2.	Cumeeira de Aluzinco Trapezoidal Número 28 0,43mm 1,03m	M2	49,00
1.4.3.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00
1.4.4.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00
1.4.5.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	28,00
1.4.6.	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00
1.4.7.	Selante elastomérico tipo poliuretano (PU), incluso fornecimento e aplicação	UN	15,00

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

terça-feira, 7 de abril de 2026
Data

Técnico
o Batista Branco

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANO BATISTA BRANCO
Data: 08/04/2026 09:18:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br