CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL									**78.376,71**	
1.			**REFORMA DO TELHADO PREFEITURA MUNICIPAL**					**-**	**78.376,71**	
1.1.			**DEMOLIÇÃO DO TELHADO EXISTENTE**					**-**	**1.837,28**	
1.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	327,50	4,60	BDI 1	5,61	1.837,28	RA
1.2.			**ESTRUTURA DE COBERTURA (AJUSTE/REFORÇO)**					**-**	**10.761,26**	
1.2.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	163,00	54,10	BDI 1	66,02	10.761,26	RA
1.3.			**SUBCOBERTURA**					**-**	**9.487,68**	
1.3.1.	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	327,50	23,74	BDI 1	28,97	9.487,68	RA
1.4.			**COBERTURA COM TELHA ALUZINCO**					**-**	**56.290,49**	
1.4.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	343,88	68,91	BDI 1	84,10	28.920,31	RA
1.4.2.	Cotação	002	Cumeeira de Aluzinco Trapezoidal Número 28 0,43mm 1,03m	M2	49,00	61,99	BDI 1	75,65	3.706,85	RA
1.4.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00	49,13	BDI 1	59,96	4.556,96	RA
1.4.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00	161,98	BDI 1	197,68	15.023,68	RA
1.4.5.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	28,00	78,04	BDI 1	95,24	2.666,72	RA
1.4.6.	SINAPI-I	20098	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	102,09	BDI 1	124,59	996,72	RA
1.4.7.	Cotação	001	Selante elastomérico tipo poliuretano (PU), incluso fornecimento e aplicação	UN	15,00	22,90	BDI 1	27,95	419,25	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

terça-feira, 7 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANO BATISTA BRANCO
Data: 08/04/2026 09:18:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br