CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	Cobertura leve em policarbonato – CEIM Adão Rosa

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	Cobertura leve em policarbonato – CEIM Adão Rosa	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Cobertura leve em policarbonato – CEIM Adão Rosa									**19.541,73**	
1.			**COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA - CEIM ADÃO ROSA**					**-**	**19.541,73**	
1.1.			**ESTRUTURA DE COBERTURA (AJUSTE/REFORÇO)**					**-**	**19.541,73**	
1.1.1.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	340,00	12,02	BDI 1	14,67	4.987,80	RA
1.1.2.	Cotação	003	Chapa de Policarbonato Aoveolar Transparente de 6mm chapa 2,10x3,00x6mm	Un	7,00	332,40	BDI 1	405,66	2.839,62	RA
1.1.3.	SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	UN	120,00	32,82	BDI 1	40,05	4.806,00	RA
1.1.4.	SINAPI-I	11977	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	30,00	12,88	BDI 1	15,72	471,60	RA
1.1.5.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,00	161,98	BDI 1	197,68	2.767,52	RA
1.1.6.	SINAPI-I	1115	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM	M	22,40	23,06	BDI 1	28,14	630,34	RA
1.1.7.	Cotação	001	Selante elastomérico tipo poliuretano (PU), incluso fornecimento e aplicação	UN	3,00	22,90	BDI 1	27,95	83,85	RA
1.1.8.	Composição	001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	M2	25,00	96,85	BDI 1	118,20	2.955,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Os itens não contemplados diretamente na base SINAPI, como o policarbonato alveolar, foram obtidos por meio de cotação de mercado, mantendo compatibilidade com as composições oficiais.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2
ART/RRT: 0