CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**
Conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária na Comunidade de Vargem	0	0

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**
SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária na Comunidade de Vargem Bonita				
1.	**Conclusão das Obras de Infraestrutura Urbana da Vargem Bonita**		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	01 unidade
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	1,50 x 3,00m = 4,50m²
1.3.	CANTEIRO DE OBRA		-	
1.3.1.	CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRA (1,50M x 3,0M)	MÊS	4,00	04 meses
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	117,75	=2,5Tx 47,10 Km = 117,75
1.4.	DRENAGEM		-	
1.4.1.	Sarjeta triangular de concreto tipo STC-04 – moldada in loco conforme projeto executivo	M	5.850,00	Conforme Projeto
1.4.2.	Descida d'água de corte em degraus tipo DCD-01 – moldada in loco conforme projeto executivo	M	5,00	Conforme Projeto
1.4.3.	Transposição de segmentos de sarjeta tipo TSS-02 conforme projeto executivo	M	152,00	Conforme Projeto
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.5.1.	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo IV por extrusão - relevo simples sem base	M2	1.200,00	Conforme Projeto
1.5.2.	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	150,00	Conforme Projeto
1.5.3.	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	M2	2,26	Conforme Projeto
1.5.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	8,00	Conforme Projeto

FRENTES DE OBRA: GALERIA PLUVIAL

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	**699.382,50**	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50	
CANTEIRO DE OBRA	4,00	
CANTEIRO DE OBRA	117,75	
DRENAGEM	5.850,00	
DRENAGEM	5,00	
DRENAGEM	152,00	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.200,00	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	150,00	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,26	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8,00	

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

terça-feira, 2 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2
ART/RRT: 0

Responsável
Nome: Julian
CREA/CAU: 1
ART/RRT: 0

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária na Comunidade de Vargem	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária na Comunidade de Vargem Bonita			
1.	**Conclusão das Obras de Infraestrutura Urbana da Vargem Bonita**		**-**
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.3.	CANTEIRO DE OBRA		-
1.3.1.	CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRA (1,50M x 3,0M)	MÊS	4,00
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	117,75
1.4.	DRENAGEM		-
1.4.1.	Sarjeta triangular de concreto tipo STC-04 – moldada in loco conforme projeto executivo	M	5.850,00
1.4.2.	Descida d'água de corte em degraus tipo DCD-01 – moldada in loco conforme projeto executivo	M	5,00
1.4.3.	Transposição de segmentos de sarjeta tipo TSS-02 conforme projeto executivo	M	152,00
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-
1.5.1.	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo IV por extrusão - relevo simples sem base	M2	1.200,00
1.5.2.	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	150,00
1.5.3.	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	M2	2,26
1.5.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	8,00

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

terça-feira, 2 de junho de 2026
Data

Técnico
o Batista Branco
29890-2

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANO BATISTA BRANCO
Data: 02/06/2026 13:50:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br