CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	Conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária na Comunidade de Vargem Bonita

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	Conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária na Comunidade	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária na Comunidade de Vargem Bonita									**699.382,50**	
1.			**Conclusão das Obras de Infraestrutura Urbana da Vargem Bonita**					**-**	**699.382,50**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**5.021,87**	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	4.114,94	BDI 1	5.021,87	5.021,87	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.585,03**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	470,71	BDI 1	574,45	2.585,03	RA
1.3.			**CANTEIRO DE OBRA**					**-**	**1.560,80**	
1.3.1.	Cotação	01	CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRA (1,50M x 3,0M)	MÊS	4,00	285,00	BDI 1	347,81	1.391,24	RA
1.3.2.	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	117,75	1,18	BDI 1	1,44	169,56	RA
1.4.			**DRENAGEM**					**-**	**503.875,39**	
1.4.1.	Composição	005	Sarjeta triangular de concreto tipo STC-04 – moldada in loco conforme projeto executivo	M	5.850,00	59,85	BDI 1	73,04	427.284,00	RA
1.4.2.	Composição	006	Descida d'água de corte em degraus tipo DCD-01 – moldada in loco conforme projeto executivo	M	5,00	597,11	BDI 1	728,71	3.643,55	RA
1.4.3.	Composição	007	Transposição de segmentos de sarjeta tipo TSS-02 conforme projeto executivo	M	152,00	393,25	BDI 1	479,92	72.947,84	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**186.339,41**	
1.5.1.	SICRO	5214006	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo IV por extrusão - relevo simples sem base	M2	1.200,00	111,05	BDI 1	135,53	162.636,00	RA
1.5.2.	SICRO	5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	150,00	89,27	BDI 1	108,95	16.342,50	RA
1.5.3.	SICRO	5213486	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	M2	2,26	927,02	BDI 1	1.131,34	2.556,83	RA
1.5.4.	SICRO	5213860	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	8,00	492,06	BDI 1	600,51	4.804,08	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

terça-feira, 2 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANO BATISTA BRANCO
Data: 02/06/2026 13:50:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br