CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Readequação da Capela Mortuária do Município de São José do Cerrito/SC.

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-26 (N DES.)	Readequação da Capela Mortuária do Município de São José do Cerrito/SC.	São José do Cerrito/SC	23,73%	0,00%	0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
F	LOTE	LOTE	Readequação da Capela Mortuária do Município de São José do Cerrito/SC.									67.800,86
F	Meta	Meta	1.			Serviços iniciais					-	3.465,90
F	Serviço	Nível 2	1.1.			Administração central					-	3.465,90
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	10,00	134,32	BDI 1	166,19	1.661,90
F	Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	40,00	36,45	BDI 1	45,10	1.804,00
F	Meta	Meta	2.			Cobertura					-	37.976,01
F	Serviço	Nível 2	2.1.			Remoção da estrutura					-	3.261,26
F	Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,00	10,13	BDI 1	12,53	75,18
F	Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	250,29	BDI 1	309,68	1.858,08
F	Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	110,40	BDI 1	136,60	273,20
F	Serviço	Serviço	2.1.4.	Composição	001	Remoção de telhas cerâmicas, caibros e ripas	H	40,00	21,31	BDI 1	26,37	1.054,80
F	Nível 3	Nível 2	2.2.			Montagem					-	34.714,75
F	Serviço	Serviço	2.2.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	180,00	47,83	BDI 1	59,18	10.652,40
F	Serviço	Serviço	2.2.2.	SINAPI	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	2,00	2.730,97	BDI 1	3.379,03	6.758,06
F	Serviço	Serviço	2.2.3.	SINAPI	92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	2,00	4.558,46	BDI 1	5.640,18	11.280,36
F	Serviço	Serviço	2.2.4.	SINAPI	106150	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 14,0 M E MENORES QUE 16,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	1,00	1.566,72	BDI 1	1.938,50	1.938,50
F	Serviço	Serviço	2.2.5.	SINAPI	92261	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	1,00	1.035,02	BDI 1	1.280,63	1.280,63
F	Serviço	Serviço	2.2.6.	SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	1,00	1.206,70	BDI 1	1.493,05	1.493,05
F	Serviço	Serviço	2.2.7.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	5,00	41,53	BDI 1	51,39	256,95
F	Serviço	Serviço	2.2.8.	Composição	002	Colocação de ribas e caibros	H	40,00	21,31	BDI 1	26,37	1.054,80
F	Meta	Meta	3.			Forro					-	15.763,25
F	Serviço	Nível 2	3.1.			PVC					-	13.795,65
F	Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	135,00	2,50	BDI 1	3,09	417,15
F	Serviço	Serviço	3.1.2.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	135,00	80,09	BDI 1	99,10	13.378,50
F	Nível 3	Nível 2	3.2.			Madeira					-	1.967,60

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Readequação da Capela Mortuária do Município de São José do Cerrito/SC.

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-26 (N DES.)	Readequação da Capela Mortuária do Município de São José do Cerrito/SC.	São José do Cerrito/SC	23,73%	0,00%	0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	Readequação da Capela Mortuária do Município de São José do Cerrito/SC.									67.800,86
Serviço	Serviço	3.2.1.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,00	3,59	BDI 1	4,44	22,20
Serviço	Serviço	3.2.2.	SINAPI	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	5,00	314,46	BDI 1	389,08	1.945,40
Meta	Meta	4.			Pintura					-	9.591,15
Serviço	Nível 2	4.1.			Alvenaria					-	9.591,15
Serviço	Serviço	4.1.1.	Composição	003	Lona protetora	UN	135,00	5,57	BDI 1	6,89	930,15
Serviço	Serviço	4.1.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	150,00	22,61	BDI 1	27,98	4.197,00
Serviço	Serviço	4.1.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	300,00	12,03	BDI 1	14,88	4.464,00
Meta	Meta	5.			Limpeza					-	1.004,55
Serviço	Nível 2	5.1.			Geral					-	1.004,55
Serviço	Serviço	5.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	300,00	1,86	BDI 1	2,30	690,00
Serviço	Serviço	5.1.2.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	135,00	1,88	BDI 1	2,33	314,55

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Declaro que os encargos sociais e relativos a mão de obra de horista e mensalista atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 04/2026.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São José do Cerrito/SC
Local

quinta-feira, 27 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Tamer Abdalla Doueidar Sandim
CREA/CAU: 64337/MS
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
TAMER ABDALLA DOUEIDAR SANDIM
Data: 27/08/2026 09:11:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br