CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUAN
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERACÃO
REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES	0	0

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1 REFORMA TELHADO PREFEITURA	2 REFORMA DE CALHAS E COBERTURA	3 ACESSIBILIDADE	4
REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**8.601,56**	**87.910,87**	**121.072,51**	
1.	**REFORMA UBS SALOMÃO PAES**		-						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-						
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1	*ADMINISTRAÇÃO LOCAL*	0,33	0,33	0,34	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.2.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	Padrão	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	4,50			
1.3.	DRENOS		-						
1.3.1.	EXECUÇÃO DE DRENO		-						
1.3.1.1.	EXECUÇÃO DE DRENO PERIMETRAL JUNTO ÀS PAREDES EXTERNAS DA UBS	M	30,00	Conforme MD	*EXECUÇÃO DE DRENO*	30,00			
1.3.1.2.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	Conforme MD	*EXECUÇÃO DE DRENO*	2,00			
1.3.1.3.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE DRENAGEM 30x30 cm	UN	2,00	Conforme MD	*EXECUÇÃO DE DRENO*	2,00			
1.4.	REFORMA DE CALHAS E COBERTURA		-						
1.4.1.	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA POR COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM		-						
1.4.1.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	235,00	Área de telhado com telha ceramica	*SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA POR COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM*		235,00		
1.4.1.2.	REPARO DO MADEIRAMENTO	M2	235,00	25% da area	*SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA POR COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM*		235,00		
1.4.1.3.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	235,00	Conforme MD	*SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA POR COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM*		235,00		
1.4.1.4.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	26,00	Conforme MD	*SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA POR COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM*		26,00		
1.4.1.5.	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	235,00	Conforme MD	*SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA POR COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM*		235,00		
1.4.1.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,00	Conforme MD	*SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA POR COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM*		26,00		
1.4.1.7.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,00	Conforme MD	*SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA POR COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM*		26,00		
1.5.	COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO		-						
1.5.0.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	149,00	20% DA AREA 745 M²	*COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO*		149,00		
1.5.0.2.	REPARO DO MADEIRAMENTO	M2	149,00	Conforme MD	*COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO*		149,00		
1.5.0.3.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	149,00	Conforme MD	*COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO*		149,00		
1.5.0.4.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	126,00	Conforme MD	*COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO*		126,00		
1.5.0.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	126,00	Conforme MD	*COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO*		126,00		
1.5.0.6.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	126,00	Conforme MD	*COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO*		126,00		
1.5.0.7.	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	5,00	Conforme MD	*COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO*		5,00		
1.5.0.8.	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	30,00	Conforme MD	*COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO*		30,00		
1.6.	PINTURA		-						
1.6.1.	PREPARAÇÃO E PINTURA DA UNIDADE		-						
1.6.1.1.	Preparação das superfícies existentes (lixamento, correção localizada com massa PVA/acrílica, limpeza e fundo preparador quando necessário).	M2	2.262,00	Conforme MD	*PREPARAÇÃO E PINTURA DA UNIDADE*			2.262,00	
1.6.1.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 02 DEMÃOS - INTERNO	M2	2.262,00	Conforme MD	*PREPARAÇÃO E PINTURA DA UNIDADE*			2.262,00	
1.6.1.3.	Preparação das superfícies existentes (lixamento, correção localizada com massa PVA/acrílica, limpeza e fundo preparador quando necessário).	M2	706,00	Conforme MD	*PREPARAÇÃO E PINTURA DA UNIDADE*			706,00	
1.6.1.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 02 DEMÃOS - EXTERNO	M2	706,00	Conforme MD	*PREPARAÇÃO E PINTURA DA UNIDADE*			706,00	
1.6.1.5.	Preparação das superfícies existentes (lixamento, correção localizada com massa PVA/acrílica, limpeza e fundo preparador quando necessário).	M2	201,40	Conforme MD	*PREPARAÇÃO E PINTURA DA UNIDADE*			201,40	
1.6.1.6.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 02 DEMÃOS - PORTAS	M2	201,40	Conforme MD	*PREPARAÇÃO E PINTURA DA UNIDADE*			201,40	
1.7.	ACESSIBILIDADE		-						
1.7.1.	Adequação das rotas acessíveis, rampas e pisos internos conforme NBR 9050		-						
1.7.1.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	53,72	Conforme MD	*Adequação das rotas acessíveis, rampas e pisos internos conforme NBR 9050*			53,72	
1.7.1.2.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	53,72	Conforme MD	*Adequação das rotas acessíveis, rampas e pisos internos conforme NBR 9050*			53,72	
1.7.1.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	53,72	Conforme MD	*Adequação das rotas acessíveis, rampas e pisos internos conforme NBR 9050*			53,72	
1.7.1.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	53,72	Conforme MD	*Adequação das rotas acessíveis, rampas e pisos internos conforme NBR 9050*			53,72	
1.7.1.5.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	53,72	Conforme MD	*Adequação das rotas acessíveis, rampas e pisos internos conforme NBR 9050*			53,72	

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUAN
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERACÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES	0	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES				
1.7.1.6.	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	M	20,00	Conforme MD
1.8.	ELÉTRICA		-	
1.8.1.	REMOCÃO DA UNIDADE DE OBRAS DA UBS		-	
1.8.1.1.	remoção/desligamento da alimentação elétrica da Unidade de Obras que hoje está ligada ao Posto de Saúde (UBS)	UN	1,00	Conforme MD

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	REFORMA TELHADO PREFEITURA	REFORMA DE CALHAS E COBERTURA	ACESSIBILIDADE							
	1	2	3	4						
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	**8.601,56**	**87.910,87**	**121.072,51**							
Adequação das rotas acessíveis, rampas e pisos internos conforme NBR 9050			20,00							
REMOÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS DA UBS			1,00							

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

quinta-feira, 6 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2
ART/RRT: 0

Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANO BATISTA BRANCO
Data: 14/08/2026 10:22:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br