CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UNIDADE**		**7.652,34**	**8.229,87**
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27	128,82	139,05
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108	38,65	41,44
Composição	**02**	**EXECUÇÃO DE DRENO PERIMETRAL JUNTO ÀS PAREDES EXTERNAS DA UBS**	**M**		**56,41**	**57,29**
SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	1	56,41	57,29
SINAPI-I					0,00	0,00
SINAPI-I					0,00	0,00
Composição	**03**	**TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE DRENAGEM 30x30 cm**	**UN**		**17,81**	**18,64**
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,005	487,33	494,92
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,4	12,68	12,92
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	35,20	37,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,09	26,73
					0,00	0,00
Composição	**04**	**Substituição de cobertura em telha cerâmica por telha ondulada de fibrocimento sem amianto, e = 6 mm, incluindo remoções e adequações especificadas.**	**M2**		**237,85**	**242,33**
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1	4,31	4,60
SINAPI	100392	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	0,5	27,59	28,36
SINAPI	100393	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	0,5	31,92	33,05
SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1	46,72	47,28
SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	0,851063	5,66	6,05
SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,851063	159,52	161,98
SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,340425	48,42	49,13
SINAPI					0,00	0,00
Composição	**05**	**Reinstalação de telhas cerâmicas reaproveitadas após revisão da estrutura da cobertura.**	**M2**		**9,58**	**10,24**
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	34,82	37,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	25,09	26,73
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	**06**	**REPARO DO MADEIRAMENTO**	**M2**		**15,67**	**16,01**
SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,25	9,29	9,91
SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	0,25	53,41	54,10
SINAPI					0,00	0,00
SINAPI					0,00	0,00
SINAPI-I					0,00	0,00
SINAPI					0,00	0,00
Composição	**07**	**remoção/desligamento da alimentação elétrica da Unidade de Obras que hoje está ligada ao Posto de Saúde (UBS)**	**UN**		**3.016,29**	**3.157,05**
SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60	20,48	20,85
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	9	6,53	6,53
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	27,50	29,32
SINAPI-I	11856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	UN	4	6,00	6,00
					0,00	0,00
Composição	**08**	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 02 DEMÃOS - INTERNO**	**M2**		**11,48**	**11,94**
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
SINAPI-I	35692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	0,2367	18,65	18,65
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	35,01	37,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	25,09	26,73
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	**09**	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 02 DEMÃOS - EXTERNO**	**M2**		**12,15**	**12,64**
SINAPI-I	35692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	0,2367	18,65	18,65
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	35,01	37,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	25,09	26,73
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	0,16	4,19	4,38
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
Composição	**10**	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 02 DEMÃOS - PORTAS**	**M2**		**11,48**	**11,94**
SINAPI-I	35692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	0,2367	18,65	18,65
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	35,01	37,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	25,09	26,73
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	**11**	**Preparação das superfícies existentes (lixamento, correção localizada com massa PVA/acrílica, limpeza e fundo preparador quando necessário).**	**M2**		**6,62**	**6,94**
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,05	1,35	1,35
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	35,01	37,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	25,09	26,73
SINAPI-I	43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,25	7,19	7,19
					0,00	0,00
					0,00	0,00

05/08/2026
Data

Responsável Técnico: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANO BATISTA BRANCO
Data: 14/08/2026 10:22:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_