CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES									**216.684,94**	
1.			**REFORMA UBS SALOMÃO PAES**					**-**	**216.684,94**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**10.043,73**	
1.1.0.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	8.229,87	BDI 1	10.043,73	10.043,73	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.585,03**	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	470,71	BDI 1	574,45	2.585,03	RA
1.3.			**DRENOS**					**-**	**2.702,10**	
1.3.1.			**EXECUÇÃO DE DRENO**					**-**	**2.702,10**	
1.3.1.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE DRENO PERIMETRAL JUNTO ÀS PAREDES EXTERNAS DA UBS	M	30,00	57,29	BDI 1	69,92	2.097,60	RA
1.3.1.2.	SINAPI	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	229,02	BDI 1	279,50	559,00	RA
1.3.1.3.	Composição	03	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE DRENAGEM 30x30 cm	UN	2,00	18,64	BDI 1	22,75	45,50	RA
1.4.			**REFORMA DE CALHAS E COBERTURA**					**-**	**33.168,22**	
1.4.1.			**SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA POR COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM**					**-**	**33.168,22**	
1.4.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	235,00	4,60	BDI 1	5,61	1.318,35	RA
1.4.1.2.	Composição	06	REPARO DO MADEIRAMENTO	M2	235,00	16,01	BDI 1	19,54	4.591,90	RA
1.4.1.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	235,00	47,28	BDI 1	57,70	13.559,50	RA
1.4.1.4.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	26,00	6,05	BDI 1	7,38	191,88	RA
1.4.1.5.	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	235,00	23,74	BDI 1	28,97	6.807,95	RA
1.4.1.6.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,00	161,98	BDI 1	197,68	5.139,68	RA
1.4.1.7.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,00	49,13	BDI 1	59,96	1.558,96	RA
1.5.			**COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO**					**-**	**50.528,22**	
1.5.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	149,00	4,60	BDI 1	5,61	835,89	RA
1.5.0.2.	Composição	06	REPARO DO MADEIRAMENTO	M2	149,00	16,01	BDI 1	19,54	2.911,46	RA
1.5.0.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	149,00	47,28	BDI 1	57,70	8.597,30	RA
1.5.0.4.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	126,00	6,05	BDI 1	7,38	929,88	RA
1.5.0.5.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	126,00	161,98	BDI 1	197,68	24.907,68	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES									**216.684,94**	
1.5.0.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	126,00	49,13	BDI 1	59,96	7.554,96	RA
1.5.0.7.	SINAPI	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	5,00	324,79	BDI 1	396,37	1.981,85	RA
1.5.0.8.	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	30,00	76,73	BDI 1	93,64	2.809,20	RA
1.6.			**PINTURA**					**-**	**73.630,14**	
1.6.1.			**PREPARAÇÃO E PINTURA DA UNIDADE**					**-**	**73.630,14**	
1.6.1.1.	Composição	11	Preparação das superfícies existentes (lixamento, correção localizada com massa PVA/acrílica, limpeza e fundo preparador quando necessário).	M2	2.262,00	6,94	BDI 1	8,47	19.159,14	RA
1.6.1.2.	Composição	08	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 02 DEMÃOS - INTERNO	M2	2.262,00	11,94	BDI 1	14,57	32.957,34	RA
1.6.1.3.	Composição	11	Preparação das superfícies existentes (lixamento, correção localizada com massa PVA/acrílica, limpeza e fundo preparador quando necessário).	M2	706,00	6,94	BDI 1	8,47	5.979,82	RA
1.6.1.4.	Composição	09	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 02 DEMÃOS - EXTERNO	M2	706,00	12,64	BDI 1	15,43	10.893,58	RA
1.6.1.5.	Composição	11	Preparação das superfícies existentes (lixamento, correção localizada com massa PVA/acrílica, limpeza e fundo preparador quando necessário).	M2	201,40	6,94	BDI 1	8,47	1.705,86	RA
1.6.1.6.	Composição	10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 02 DEMÃOS - PORTAS	M2	201,40	11,94	BDI 1	14,57	2.934,40	RA
1.7.			**ACESSIBILIDADE**					**-**	**40.174,64**	
1.7.1.			**Adequação das rotas acessíveis, rampas e pisos internos conforme NBR 9050**					**-**	**40.174,64**	
1.7.1.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	53,72	251,65	BDI 1	307,11	16.497,95	RA
1.7.1.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	53,72	28,97	BDI 1	35,35	1.899,00	RA
1.7.1.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	53,72	39,63	BDI 1	48,36	2.597,90	RA
1.7.1.4.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	53,72	106,60	BDI 1	130,09	6.988,43	RA
1.7.1.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	53,72	152,22	BDI 1	185,77	9.979,56	RA
1.7.1.6.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	M	20,00	90,62	BDI 1	110,59	2.211,80	RA
1.8.			**ELÉTRICA**					**-**	**3.852,86**	
1.8.1.			**REMOÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS DA UBS**					**-**	**3.852,86**	
1.8.1.1.	Composição	07	remoção/desligamento da alimentação elétrica da Unidade de Obras que hoje está ligada ao Posto de Saúde (UBS)	UN	1,00	3.157,05	BDI 1	3.852,86	3.852,86	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	22,04%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES									**216.684,94**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

quinta-feira, 6 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANO BATISTA BRANCO
Data: 14/09/2026 15:50:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br