CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UN**		**7.652,34**	**8.229,87**
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27	128,82	139,05
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108	38,65	41,44
				0	0,00	0,00
Composição	**02**	**FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3,45M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO IÇAMETO**	**UN**		**817,53**	**859,64**
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,15675	35,20	37,68
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,93243	26,48	28,26
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1	30,64	30,64
COTAÇÃO	16	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS, TRATADA - 2,5X20CM	M	2,5875	9,00	9,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,7762	15,92	15,92
COTAÇÃO	17	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS,TRATADO - 5X12CM	M	8,19375	14,70	14,70
COTAÇÃO	19	SARRAFO DE MADERIA DE PINUS, TRATADO - 2,5X5CM	M	1,725	4,70	4,70
COTAÇÃO	18	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS,TRATADO - 6X8CM	M	3,01875	6,70	6,70
					0,00	0,00
Composição	**03**	**FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11,45M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO IÇAMETO**	**UN**		**2.029,13**	**2.118,07**
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,8989	35,20	37,68
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,30525	26,48	28,26
SINAPI-I	40623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	1	97,79	97,79
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1	30,64	30,64
COTAÇÃO	16	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS, TRATADA - 2,5X20CM	M	3,1227	9,00	9,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	3,72125	15,92	15,92
COTAÇÃO	17	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS,TRATADO - 5X12CM	M	25,5	14,70	14,70
COTAÇÃO	18	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS,TRATADO - 6X8CM	M	9,36818	6,70	6,70
SINAPI-I	4344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	4,1636	24,83	24,83
					0,00	0,00
Composição	**04**	**JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA - 25MM-3/4"**	**UN**		**14,02**	**14,72**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	33,70	36,07
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	26,47	28,25
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0371	2,31	2,31
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095	91,79	91,79
SINAPI-I	3522	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	2,38	2,38
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082	81,02	81,02
					0,00	0,00
Composição	**05**	**JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA - 25MM-1/2"**	**UN**		**15,33**	**16,03**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	33,70	36,07
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	26,47	28,25
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0371	2,31	2,31
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095	91,79	91,79
SINAPI-I	3531	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	3,69	3,69
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082	81,02	81,02
					0,00	0,00
Composição	**06**	**BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, SOLDÁVEL, DN 40MM-32MM, INSTALADA EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**13,41**	**14,00**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1405	33,70	36,07
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1405	26,47	28,25
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0469	2,31	2,31
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,018	91,79	91,79
SINAPI-I	812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	2,06	2,06
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0141	81,02	81,02
					0,00	0,00
Composição	**07**	**JOELHO 90° EM PVC COM ANEL PARA ESGOTO - 40MM-1.1/2"**	**UN**		**15,54**	**16,07**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	33,70	36,07
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	26,47	28,25
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071	2,31	2,31
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,015	91,79	91,79
SINAPI-I	10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	5,70	5,70
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099	81,02	81,02
					0,00	0,00
Composição	**08**	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**56,12**	**57,32**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896	33,70	36,07
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896	26,47	28,25

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725	33,44	33,44
SINAPI-I	3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	24,16	24,16
SINAPI-I	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3	2,92	2,92
					0,00	0,00
Composição	**09**	**PLAFON DE LED, QUADRADO, DE SOBREPOR - 18W**	**UN**		**55,08**	**56,90**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4946	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1545	27,50	29,32
COTAÇÃO	04	PLAFON DE LED, QUADRADO, DE EMBUTIR - 18W	UN	1	29,30	29,30
					0,00	0,00
Composição	**10**	**PLAFON DE LED, QUADRADO, DE SOBREPOR - 32W**	**UN**		**111,18**	**113,00**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4946	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1545	27,50	29,32
COTAÇÃO	05	PLAFON DE LED, QUADRADO, DE EMBUTIR - 32W	UN	1	85,40	85,40
					0,00	0,00
Composição	**11**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO E RAMPA COM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 15CM**	**M2**		**197,57**	**201,50**
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,18469	585,81	594,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5968	25,09	26,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3529	33,87	36,22
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2439	35,20	37,68
SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	2,028	24,88	24,88
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,045	15,92	15,92
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,375	2,53	2,53
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4687	3,67	3,67
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0032	5,43	5,43
					0,00	0,00
Composição	**12**	**PORTA SANFONADA EM PVC - 0,80X2,10M**	**UN**		**224,48**	**226,05**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1568136	25,09	26,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5548789	33,87	36,22
COTAÇÃO	07	PORTA SANFONADA EM PVC - 0,80X2,10M	UN	1	174,90	174,90
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	0,61	0,61
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	27,09	27,09
					0,00	0,00
Composição	**13**	**EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - PQS- CARGA 4KG, COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE - CLASSE 2A:20B:C**	**UN**		**228,91**	**230,80**
SINAPI-I	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2	0,77	0,77
COTAÇÃO	09	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - PQS - CARGA 4KG, COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE - CLASSE 2A:20B:C	UN	1	199,90	199,90
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45574	33,70	36,07
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574	26,47	28,25
					0,00	0,00
Composição	**14**	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - FLUXO LUMINOSO 100 LÚMENS**	**UN**		**29,10**	**29,75**
COTAÇÃO	10	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - FLUXO LUMINOSO 100 LÚMENS	UN	1	19,90	19,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05515	27,50	29,32
					0,00	0,00
Composição	**15**	**PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL FOTOLUMINESCENTE 25X16CM - COM SETA INDICATIVA**	**UN**		**17,99**	**18,13**
COTAÇÃO	11	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL FOTOLUMINESCENTE 25X16CM - COM SETA INDICATIVA	UN	1	15,90	15,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	25,09	26,73
					0,00	0,00
Composição	**16**	**PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL FOTOLUMINESCENTE 25X16CM - COM INDICAÇÃO DE SAÍDA**	**UN**		**18,08**	**18,22**
COTAÇÃO	12	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL FOTOLUMINESCENTE 25X16CM - COM INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	1	15,99	15,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	25,09	26,73
					0,00	0,00
Composição	**17**	**GRADE DE VENTILAÇÃO EM PVC - 10X10CM**	**UN**		**34,08**	**34,35**
COTAÇÃO	13	GRADE DE VENTILAÇÃO EM PVC - 10X10CM	UN	1	29,90	29,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	25,09	26,73
					0,00	0,00
Composição	**18**	**REGISTRO DE FECHO RÁPIDO EM LATÃO**	**UN**		**72,83**	**73,46**
COTAÇÃO	14	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO EM LATÃO	UN	1	63,90	63,90
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485	33,70	36,07
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485	26,47	28,25
					0,00	0,00
Composição	**19**	**FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO NÃO APARELHADA , COM VÃO DE 3,00M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO IÇAMETO**	**UN**		**526,59**	**550,99**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2068105	35,20	37,68
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2796696	26,48	28,26
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1	30,64	30,64
COTAÇÃO	16	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS, TRATADA - 2,5X20CM	M	3	9,00	9,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,675	15,92	15,92
COTAÇÃO	17	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS,TRATADO - 5X12CM	M	6,5	14,70	14,70
COTAÇÃO	18	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS,TRATADO - 6X8CM	M	2	6,70	6,70
					0,00	0,00

Composição	20	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5,00M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO IÇAMETO	UN		981,64	1.030,47
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,413621	35,20	37,68
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5593392	26,48	28,26
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1	30,64	30,64
COTAÇÃO	16	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS, TRATADA - 2,5X20CM	M	3	9,00	9,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,125	15,92	15,92
COTAÇÃO	17	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS,TRATADO - 5X12CM	M	11,5	14,70	14,70
COTAÇÃO	19	SARRAFO DE MADERIA DE PINUS, TRATADO - 2,5X5CM	M	2,5	4,70	4,70
COTAÇÃO	18	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS,TRATADO - 6X8CM	M	4	6,70	6,70
					0,00	0,00

Composição	21	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE MADEIRA DE PINUS TRATADO, ATÉ 2 ÁGUAS, PARA TELHA ONDULADA DE FOBROCIMENTO	M2		52,88	53,55
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1952	35,20	37,68
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0993423	26,48	28,26
SINAPI-I	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	16,04	16,04
SINAPI-I	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6338168	67,69	67,69
					0,00	0,00

Composição		(digite Código, Descrição e Unidade da nova composição)			0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

22/05/2026

Data

ELISIANE GRUDTNER:77070062915

Assinado de forma digital por ELISIANE GRUDTNER:77070062915
Dados: 2026.06.09 14:39:27 -03'00'

Responsável Técnico: Elisiane Grudtner

CREA/CAU: A17356-8